

				課長		係長		照査		設計者		監督員		監督補助	
--	--	--	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	------	--

令和 6 年度 市道改良事業 道路舗装工事

公表用積算内訳書

市道2-11号谷川2号線

飯田市 東野 東和町1丁目

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
施工延長 L=20.0m アスファルト舗装工 A=61m <sup>2</sup> インタッキングブロック舗装工 A=26m <sup>2</sup>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 6 年 10 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
道路土工		式	694,646	
掘削工		式	122,440	
掘削		式	122,440	
土砂等運搬	20	m <sup>3</sup>	51,540	工種 第0001号表
擁壁工	20	m <sup>3</sup>	70,900	工種 第0002号表
作業土工		式	272,164	
床掘り		式	16,598	
	4	m <sup>3</sup>	8,732	工種 第0003号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し				
	2	m <sup>3</sup>	7,866	工種 第0004号表
現場打舗装留工				
		式	100,935	
コンクリート				
	1	m <sup>3</sup>	38,440	工種 第0005号表
型枠				
	6	m <sup>2</sup>	51,834	工種 第0006号表
基礎材				
	7	m <sup>2</sup>	10,661	工種 第0007号表
現場打擁壁工				
		式	154,631	
コンクリート				
	2	m <sup>3</sup>	76,880	工種 第0008号表
型枠				
	9	m <sup>2</sup>	77,751	工種 第0009号表
排水構造物工				
		式	47,827	

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
集水桝改良								
				式		47,827		
コンクリート								
	1		m	3		38,440	工種	第0010号表
型枠								
	1		m	2		8,639	工種	第0011号表
蓋								
	2			枚		748	工種	第0012号表
構造物撤去工								
				式		252,215		
構造物取壊し工								
				式		207,330		
コンクリート構造物取壊し								
	5		m	3		166,200	工種	第0013号表
舗装版切断								
	8			m		4,896	工種	第0014号表
舗装版破碎								
	61		m	2		36,234	工種	第0015号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
防護柵撤去工				
		式	14,217	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去				
	21	m	14,217	工種 第0016号表
運搬処理工				
		式	30,668	
殻運搬（Con） コンクリート（無筋）				
	5	m <sup>3</sup>	10,300	工種 第0017号表
殻運搬（As） アスファルト				
	2	m <sup>3</sup>	12,568	工種 第0018号表
殻処分（Con） コンクリート（無筋）				
	6	m <sup>3</sup>	6,000	工種 第0019号表
殻処分（As） アスファルト				
	6	t	1,800	工種 第0020号表
舗装				
		式	736,216	
舗装工				
		式	361,767	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工				
		式	7,625	
不陸整正				
	61	m <sup>2</sup>	7,625	工種 第0021号表
アスファルト舗装工				
		式	183,244	
上層路盤(車道・路肩部)				
	61	m <sup>2</sup>	74,908	工種 第0022号表
表層(車道・路肩部)				
	61	m <sup>2</sup>	108,336	工種 第0023号表
ブロック舗装工				
		式	170,898	
上層路盤(歩道部)				
	26	m <sup>2</sup>	28,548	工種 第0024号表
インターロッキングブロック舗装				
	26	m <sup>2</sup>	142,350	工種 第0025号表
区画線工				
		式	122,368	

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線工				
		式	122,368	
ペイント式区画線(一式工種) 車載式 実線15cm				
	1	式	122,368	工種 第0026号表
道路付属施設工				
		式	109,281	
道路付属物工				
		式	109,281	
車線分離標				
	3	本	76,290	工種 第0027号表
転落防止柵				
	21	m	32,991	工種 第0028号表
仮設工				
		式	142,800	
交通管理工				
		式	142,800	
交通誘導警備員				
	10	人日	142,800	工種 第0029号表

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
** 直接工事費 **					
				1,430,862	
** 共通仮設費率計算額 **					
				356,000	
** 共通仮設費計 **					
				356,000	
** 純工事費 **					
				1,786,862	
** 現場管理費 **					
				928,000	
** 工事原価 **					
				2,714,862	
* 一般管理費等 *					
				635,138	
** 工事価格計 **					
				3,350,000	
** 消費税等相当額計 **					
				335,000	



# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	1	m <sup>3</sup>	2,577	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	2,577	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 5.0km以下 バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)	1	m <sup>3</sup>	3,545	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	3,545	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 小規模	1	m <sup>3</sup>	2,183	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	2,183	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 小規模 土砂	1	m <sup>3</sup>	3,933	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	3,933	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m <sup>3</sup>	38,440	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	38,440	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m <sup>2</sup>	8,639	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	8,639	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	1	m <sup>2</sup>	1,523	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,523	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m <sup>3</sup>	38,440	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	38,440	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m <sup>2</sup>	8,639	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	8,639	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m <sup>3</sup>	38,440	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	38,440	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m <sup>2</sup>	8,639	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	8,639	

## 工種明細表

工種 第0012号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付(手間のみ) グレーチング蓋版各種 40kg/枚以下	1	枚	374	
*** 単位当り ***	1	枚	374	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業(20時~6時)なし	1	m <sup>3</sup>	33,240	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	33,240	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	612	
*** 単位当り ***	1	m	612	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m <sup>2</sup>	594	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	594	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
転落防止柵撤去工 パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔 3m	1	m	677	
*** 単位当り ***	1	m	677	

コンクリート(無筋)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 10.9km以下	1	m <sup>3</sup>	2,060	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	2,060	

アスファルト

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 8.0km以下 機械積込(小規模土工)	1	m <sup>3</sup>	6,284	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	6,284	

殻処分 (Con)

# 工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0028

コンクリート(無筋)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
*処分費等*			1,000	
処分費	1	m <sup>3</sup>	1,000	
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>	1,000	

アスファルト

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
*処分費等*			300	
処分費	1	t	300	
*** 単位当り ***	1	t	300	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m <sup>2</sup>	125	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	125	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	1	m <sup>2</sup>	1,228	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,228	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm	1	m <sup>2</sup>	1,776	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,776	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>	1,098	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	1,098	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
インターロッキングブロック撤去及び再設置 設置 直線配置 3色以上による色合せ 6cm	1	m <sup>2</sup>	5,475	
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>	5,475	

ペイント式区画線（一式工種）

工種明細表

工種 第0026号表

車載式 実線15cm

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm	1,500	m	120,000	
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm	37	m	2,368	
*** 単位当り ***	1	式	122,368	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
道路付属物設置工 車線分離標設置 固定式 貼付式 80 高さ800mm	1	本	25,430	
*** 単位当り ***	1	本	25,430	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
転落防止柵設置工(手間のみ) パネル式(縦格子型)コンクリート建込用 支柱間隔 3m	1	m	1,571	
*** 単位当り ***	1	m	1,571	

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	14,280	
*** 単位当り ***	1	人日	14,280	