建築工事内訳書

令和6年度

秘

飯田市役所庁舎地下駐車場EV用ｺﾝｾﾝﾄ増設工事設計書

決裁欄	部　長	参　事	課長	専門幹	係　長	係

－		
監督員	尾曽　勇紀	
監督補助員	桐生　良祐	

工　事　概　要

工事箇所　飯田市大久保町2534番地

工事金額　￥ 2,310,000 －

工事内容　A棟地下駐車場EV用ｺﾝｾﾝﾄ8ヶ所増設工事一式

	名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	備　　考
	(種目別内訳)						
1	ｺﾝｾﾝﾄ増設工事		1.0	式		1,490,370	
	直 接 工 事 費 計					1,490,370	
	共 通 仮 設 費		1.0	式		38,451	
	純 工 事 費 計					1,528,821	
	現 場 管 理 費		1.0	式		259,746	
	工 事 原 価 計					1,788,567	
	一 般 管 理 費		1.0	式		312,820	
	工　事　価　格					2,101,387	≒2,100,000
	消費税等相当額	10%	1.0	式		210,000	
	合　　計					2,310,000	

	［名　称］	［摘　要］	［数量］	［単位］	［単価］	［金　額］	［備　考］
1	ｺﾝｾﾝﾄ増設工事						
	厚鋼電線管	GP28mm	28.0	m	750	21,000	
	同上付属品		1.0	式	5,250	5,250	
	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(厚鋼用)	G28 1個用1方出	8.0	ケ	980	7,840	
	架橋PE絶縁耐燃性 PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CE 8sq-3C＜ｺﾛｶﾞｼ＞	132.0	m	560	73,920	
	架橋PE絶縁耐燃性 PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CE 8sq-3C＜管内＞	6.0	m	560	3,360	
	架橋PE絶縁耐燃性 PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CE 14sq-3C＜ｺﾛｶﾞｼ＞	553.0	m	860	475,580	
	架橋PE絶縁耐燃性 PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V EM-CE 14sq-3C＜管内＞	17.0	m	860	14,620	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装	直線型　70×200mm	15.0	m	2,660	39,900	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　ｶﾊﾞｰ	200mm	15.0	m	2,660	39,900	
	EV用ｺﾝｾﾝﾄ　200V	参考型番 WK4322S	8.0	組	3,750	30,000	
	雑材料費		1.0	式	32,000	32,000	
	労務費		1.0	式	747,000	747,000	
	1.計					1,490,370	