

部長		課長		係長		照査		設計者		総括監督		主任監督		監督員	
----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	------	--	------	--	-----	--

令和 6 年度

消防施設整備事業 耐震性貯水槽設置工事

公表用積算内訳書

飯田市虎岩302番地 9

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
土工 一式 耐震性貯水槽設置工 一式 支障木伐採工 一式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 3 月 14 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
カルバート工		式	4,381,427	
作業土工		式	4,381,427	
床掘り		式	331,450	
盛土	150	m ³	36,450	工種 第0001号表
埋戻し	30	m ³	80,190	工種 第0002号表
基面整正	100	m ³	200,200	工種 第0003号表
残土処理工	30	m ²	14,610	工種 第0004号表
		式	51,400	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬				
	40	m ³	51,400	工種 第0005号表
耐震性貯水槽設置工				
		式	3,998,577	
耐震性貯水槽設置				
	1	式	3,998,577	工種 第0006号表
*** 直接工事費 ***				
			4,381,427	
準備費				
			88,771	
準備費				
		式	88,771	
準備費				
		式	88,771	
支障木伐採				
	1	式	2,271	工種 第0007号表
伐採木運搬				
	7	m ³	23,128	工種 第0008号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
伐採根運搬				
	3	m ³	9,912	工種 第0009号表
木根等処分費				
	2	t	27,900	工種 第0010号表
木根等処分費				
	0.8	t	25,560	工種 第0011号表
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			207,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			295,771	
*** 純工事費 ***				
			4,677,198	
*** 現場管理費 ***				
			1,853,000	
*** 工事原価 ***				
			6,530,198	
* 一般管理費等 *				
			1,499,802	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 工事価格計 ***								
						8,030,000		
*** 消費税等 相当額計 ***								
						803,000		
*** 工事費計 ***								
						8,833,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額								
						293,898		

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 標準	1	m ³	243	
*** 単位当り ***	1	m ³	243	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1	m ³	1,066	
タンパ締固め	1	m ³	1,607	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,673	

埋戻し

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0008

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m ³	2,002	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,002	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基面整正	1	m ²	487	
*** 単位当り ***	1	m ²	487	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m ³	1,285	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,285	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
本体据付工事				
	1	式	484,982	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	28	m ²	48,664	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 養生無し 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m ³	36,380	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	4	m ³	155,520	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8	m ²	76,088	
鉄筋工 SD295 D13 構造物種別による補正なし	0.20	t	39,500	
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.5	m ³	19,165	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m ²	17,278	
桁等購入費				
			3,121,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
耐震性貯水槽	1	式	3,121,000	
*** 単位当り ***	1	式	3,998,577	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
伐倒(同時選木含む) 林務単価流用	3	本	855	
玉切 林務単価流用	3	本	960	
整理 林務単価流用	3	本	456	
*** 単位当り ***	1	式	2,271	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 13.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m ³	3,304	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,304	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 13.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m ³	3,304	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,304	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			13,950	
処分費	1	t	13,950	
*** 単位当り ***	1	t	13,950	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等				
			31,950	
処分費	1	t	31,950	
*** 単位当り ***	1	t	31,950	