

|    |  |    |  |    |  |    |  |     |  |      |  |      |  |     |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|------|--|------|--|-----|--|
| 部長 |  | 課長 |  | 係長 |  | 照査 |  | 設計者 |  | 総括監督 |  | 主任監督 |  | 監督員 |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|------|--|------|--|-----|--|

令和 6 年度 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕工事 公表用積算内訳書

市道1-35号沢城線

飯田市 伊賀良 沢城橋

| 設 計 大 要  | 施 工 方 法  | 請 負             |
|--|--|-----------------|
| L=8.8m W=7.4m<br>橋面防水工 A=62m <sup>2</sup><br>伸縮継手工 一式<br>ひび割れ補修工 充てん工法 1構造物<br>断面修復工 左官工法 1構造物 | 施 工 期 間  | 日間              |
|  | 起工予定年月日  | 令和 年 月 日        |
|  | 竣工予定年月日  | 令和 7 年 3 月 21 日 |
|  | 契約保証方法   | 金銭的保証           |
|  | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 |                 |

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数  | 量 | 単 位            | 金 額       | 備 考        |
|--------------------|----|---|----------------|-----------|------------|
| *** 本工事費 ***       |    |   |                |           |            |
| 橋梁保全工事             |    |   |                |           |            |
| 舗装工                |    |   | 式              | 3,871,262 |            |
| 橋面防水工              |    |   | 式              | 434,512   |            |
| 橋面防水               |    |   | 式              | 155,680   |            |
| 舗装打換え工             | 56 |   | m <sup>2</sup> | 155,680   | 工種 第0001号表 |
| 舗装版破碎(小規模)         |    |   | 式              | 278,832   |            |
| 殻運搬                | 62 |   | m <sup>2</sup> | 104,222   | 工種 第0002号表 |
| 殻処分                | 3  |   | m <sup>3</sup> | 12,570    | 工種 第0003号表 |
|                    | 7  |   | t              | 7,350     | 工種 第0004号表 |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数  | 量 | 単 | 位   | 金         | 額 | 備  | 考       |
|--------------------|----|---|---|-----|-----------|---|----|---------|
| 表層                 |    |   |   |     |           |   |    |         |
|                    | 62 |   | m | 2   | 154,690   |   | 工種 | 第0005号表 |
| 橋梁付属物工             |    |   |   |     |           |   |    |         |
|                    |    |   |   | 式   | 1,935,490 |   |    |         |
| 伸縮継手工              |    |   |   |     |           |   |    |         |
|                    |    |   |   | 式   | 1,730,190 |   |    |         |
| 埋設ジョイント補修          |    |   |   |     |           |   |    |         |
|                    | 1  |   |   | 式   | 1,730,190 |   | 工種 | 第0006号表 |
| 排水施設工              |    |   |   |     |           |   |    |         |
|                    |    |   |   | 式   | 205,300   |   |    |         |
| 排水管                |    |   |   |     |           |   |    |         |
|                    | 2  |   |   | 基   | 205,300   |   | 工種 | 第0007号表 |
| 橋梁補修工              |    |   |   |     |           |   |    |         |
|                    |    |   |   | 式   | 634,200   |   |    |         |
| ひび割れ補修工            |    |   |   |     |           |   |    |         |
|                    |    |   |   | 式   | 367,400   |   |    |         |
| 充てん工法              |    |   |   |     |           |   |    |         |
|                    | 1  |   |   | 構造物 | 367,400   |   | 工種 | 第0008号表 |

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位             | 金 額     | 備 考        |
|--------------------|-----|-----------------|---------|------------|
| 断面修復工              |     |                 |         |            |
| 左官工法               |     | 式               | 266,800 |            |
| 仮設工                | 1   | 構造物             | 266,800 | 工種 第0009号表 |
| 橋梁足場工              |     | 式               | 867,060 |            |
| 足場                 |     | 式               | 581,460 |            |
| 足場                 | 40  | 掛m <sup>2</sup> | 165,800 | 工種 第0010号表 |
| 足場                 | 70  | m <sup>2</sup>  | 346,010 | 工種 第0011号表 |
| シート張防護             | 70  | m <sup>2</sup>  | 69,650  | 工種 第0012号表 |
| 交通管理工              |     | 式               | 285,600 |            |
| 交通誘導警備員            | 20  | 人日              | 285,600 | 工種 第0013号表 |

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|--------------------|---|---|-----|------------|-----|
| ** 直接工事費 **        |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 3,871,262  |     |
| ** 現場環境改善費 (率分) ** |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 73,000     |     |
| ** 共通仮設費率計算額 **    |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 1,539,000  |     |
| ** 共通仮設費計 **       |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 1,612,000  |     |
| ** 純工事費 **         |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 5,483,262  |     |
| ** 現場管理費 **        |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 4,594,000  |     |
| ** 工事原価 **         |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 10,077,262 |     |
| * 一般管理費等 *         |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 2,222,738  |     |
| ** 工事価格計 **        |   |   |     |            |     |
|                    |   |   |     | 12,300,000 |     |

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| *** 消費税等<br>相当額計 ***              |   |   |   |   |   | 1,230,000  |   |   |
| *** 工事費計 ***                      |   |   |   |   |   | 13,530,000 |   |   |
| (参考) 予定<br>価格に占める<br>法定福利費概<br>算額 |   |   |   |   |   | 479,700    |   |   |
|                                   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                   |   |   |   |   |   |            |   |   |

# 工種明細表

| 工種・施工名称など         | 数量 | 単位             | 金額    | 備考 |
|-------------------|----|----------------|-------|----|
| 橋面防水工<br>塗膜系防水 補修 | 1  | m <sup>2</sup> | 2,780 |    |
| *** 単位当り ***      | 1  | m <sup>2</sup> | 2,780 |    |
|                   |    |                |       |    |
|                   |    |                |       |    |
|                   |    |                |       |    |
|                   |    |                |       |    |
|                   |    |                |       |    |
|                   |    |                |       |    |
|                   |    |                |       |    |
|                   |    |                |       |    |

| 工種・施工名称など      | 数量 | 単位             | 金額    | 備考 |
|----------------|----|----------------|-------|----|
| 舗装版破碎積込（小規模土工） |    |                |       |    |
|                | 1  | m <sup>2</sup> | 1,681 |    |
| *** 単位当り ***   |    |                |       |    |
|                | 1  | m <sup>2</sup> | 1,681 |    |
|                |    |                |       |    |
|                |    |                |       |    |
|                |    |                |       |    |
|                |    |                |       |    |
|                |    |                |       |    |



# 工種明細表

| 工種・施工名称など                                   | 数量 | 単位             | 金額    | 備考 |
|---|----|----------------|-------|----|
| 殻運搬<br>舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下<br>機械積込(小規模土工) | 1  | m <sup>3</sup> | 4,190 |    |
| *** 単位当り ***                                | 1  | m <sup>3</sup> | 4,190 |    |
|   |    |                |       |    |
|   |    |                |       |    |
|   |    |                |       |    |
|   |    |                |       |    |
|   |    |                |       |    |
|   |    |                |       |    |
|   |    |                |       |    |
|   |    |                |       |    |

# 工種明細表

| 工種・施工名称など    | 数量 | 単位 | 金額    | 備考 |
|--------------|----|----|-------|----|
| *処分費等*       |    |    |       |    |
| 処分費          |    |    | 1,050 |    |
|              | 1  | t  | 1,050 |    |
| *** 単位当り *** |    |    |       |    |
|              | 1  | t  | 1,050 |    |
|              |    |    |       |    |
|              |    |    |       |    |
|              |    |    |       |    |
|              |    |    |       |    |

# 工種明細表

| 工種・施工名称など                         | 数量 | 単位             | 金額    | 備考 |
|-----------------------------------|----|----------------|-------|----|
| 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超<br>平均仕上り厚50mm | 1  | m <sup>2</sup> | 2,495 |    |
| *** 単位当り ***                      | 1  | m <sup>2</sup> | 2,495 |    |
|                                   |    |                |       |    |
|                                   |    |                |       |    |
|                                   |    |                |       |    |
|                                   |    |                |       |    |
|                                   |    |                |       |    |
|                                   |    |                |       |    |
|                                   |    |                |       |    |
|                                   |    |                |       |    |

# 工種明細表

| 工種・施工名称など    | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
|--------------|----|----|-----------|----|
| 伸縮装置取替工      |    |    |           |    |
|              | 1  | 式  | 1,730,190 |    |
| *** 単位当り *** |    |    |           |    |
|              | 1  | 式  | 1,730,190 |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |

# 工種明細表

| 工種・施工名称など               | 数量 | 単位 | 金額      | 備考 |
|-------------------------|----|----|---------|----|
| 排水管設置工<br>TSステンレス排水桝同等品 | 1  | 基  | 102,650 |    |
| *** 単位当り ***            | 1  | 基  | 102,650 |    |
|                         |    |    |         |    |
|                         |    |    |         |    |
|                         |    |    |         |    |
|                         |    |    |         |    |
|                         |    |    |         |    |
|                         |    |    |         |    |
|                         |    |    |         |    |
|                         |    |    |         |    |

# 工種明細表

| 工種・施工名称など                            | 数量 | 単位  | 金額      | 備考 |
|--------------------------------------|----|-----|---------|----|
| ひび割れ補修工(充てん工法)<br>1 構造物当り補修延べ延長60.8m | 1  | 構造物 | 367,400 |    |
| *** 単位当り ***                         | 1  | 構造物 | 367,400 |    |
|                                      |    |     |         |    |
|                                      |    |     |         |    |
|                                      |    |     |         |    |
|                                      |    |     |         |    |
|                                      |    |     |         |    |
|                                      |    |     |         |    |
|                                      |    |     |         |    |
|                                      |    |     |         |    |

# 工種明細表

| 工種・施工名称など   | 数量 | 単位  | 金額      | 備考 |
|---|----|-----|---------|----|
| 断面修復工（左官工法）<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり<br>1 構造物当り修復延べ体積0.013m <sup>3</sup> | 1  | 構造物 | 266,800 |    |
| *** 単位当り ***  | 1  | 構造物 | 266,800 |    |
|   |    |     |         |    |
|   |    |     |         |    |
|   |    |     |         |    |
|   |    |     |         |    |
|   |    |     |         |    |
|   |    |     |         |    |
|   |    |     |         |    |
|   |    |     |         |    |

# 工種明細表

| 工種・施工名称など                | 数量 | 単位              | 金額    | 備考 |
|--------------------------|----|-----------------|-------|----|
| 足場工<br>単管傾斜足場<br>安全ネットあり | 1  | 掛m <sup>2</sup> | 4,145 |    |
| *** 単位当り ***             | 1  | 掛m <sup>2</sup> | 4,145 |    |
|                          |    |                 |       |    |
|                          |    |                 |       |    |
|                          |    |                 |       |    |
|                          |    |                 |       |    |
|                          |    |                 |       |    |
|                          |    |                 |       |    |
|                          |    |                 |       |    |
|                          |    |                 |       |    |



| 工種・施工名称など                       | 数量 | 単位             | 金額    | 備考 |
|---------------------------------|----|----------------|-------|----|
| 足場工<br>桁高1.5m未満<br>主体足場架設供用月数1月 | 1  | m <sup>2</sup> | 4,943 |    |
| *** 単位当り ***                    | 1  | m <sup>2</sup> | 4,943 |    |
|                                 |    |                |       |    |
|                                 |    |                |       |    |
|                                 |    |                |       |    |
|                                 |    |                |       |    |
|                                 |    |                |       |    |
|                                 |    |                |       |    |
|                                 |    |                |       |    |
|                                 |    |                |       |    |

| 工種・施工名称など                    | 数量 | 単位             | 金額  | 備考 |
|------------------------------|----|----------------|-----|----|
| 朝顔<br>両側朝顔<br>朝顔架設供用月数1月     | 1  | m <sup>2</sup> | 814 |    |
| シート張防護工(両側朝顔)<br>防護工架設供用月数1月 | 1  | m <sup>2</sup> | 181 |    |
| *** 単位当り ***                 | 1  | m <sup>2</sup> | 995 |    |
|                              |    |                |     |    |
|                              |    |                |     |    |
|                              |    |                |     |    |
|                              |    |                |     |    |
|                              |    |                |     |    |
|                              |    |                |     |    |

# 工種明細表

| 工種・施工名称など    | 数量 | 単位  | 金額     | 備考 |
|--------------|----|-----|--------|----|
| 交通誘導警備員B     | 1  | 人・日 | 14,280 |    |
| *** 単位当り *** | 1  | 人日  | 14,280 |    |
|              |    |     |        |    |
|              |    |     |        |    |
|              |    |     |        |    |
|              |    |     |        |    |
|              |    |     |        |    |
|              |    |     |        |    |
|              |    |     |        |    |
|              |    |     |        |    |