

部長		課長		係長		照査		設計者		総括監督		主任監督		監督員	
----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	------	--	------	--	-----	--

令和 6 年度 道路自然災害防止事業 道路改良工事 公表用積算内訳書

市道1-65号竈畑下線

飯田市 下久堅 下虎岩

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
施工延長 L=14.0m プレキャストL型擁壁 L=14m コンクリート吹付工 A=32m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 3 月 14 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
道路土工		式	3,479,433	
掘削工		式	74,630	
掘削		式	12,730	
残土処理工	10	m ³	12,730	工種 第0001号表
整地		式	61,900	
土砂等運搬	100	m ³	12,700	工種 第0002号表
法面工	60	m ³	49,200	工種 第0003号表
		式	351,360	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面吹付工				
		式	351,360	
コンクリート吹付				
	32	m ²	351,360	工種 第0004号表
擁壁工				
		式	2,775,113	
作業土工				
		式	243,913	
床掘り				
	230	m ³	56,120	工種 第0005号表
埋戻し				
	160	m ³	168,800	工種 第0006号表
基面整正				
	39	m ²	18,993	工種 第0007号表
プレキャスト擁壁工				
		式	2,531,200	
プレキャスト擁壁				
	14	m	2,531,200	工種 第0008号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工				
		式	278,330	
防護柵撤去工				
		式	23,366	
防護柵撤去(ガードレール)				
	14	m	23,366	工種 第0009号表
構造物取壊し工				
		式	185,502	
舗装版切断				
	13	m	8,099	工種 第0010号表
舗装版破碎				
	76	m ²	127,756	工種 第0011号表
吹付法面取壊し				
	67	m ²	49,647	工種 第0012号表
運搬処理工				
		式	69,462	
殻運搬				
	7	m ³	5,348	工種 第0013号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬				
	3	m ³	6,285	工種 第0014号表
殻処分				
	9	m ³	54,000	工種 第0015号表
殻処分				
	4	m ³	9,200	工種 第0016号表
ガードレール処分				
	0.2	t	-7,900	工種 第0017号表
現場発生品運搬				
	0.2	t	2,529	工種 第0018号表
舗装				
		式	464,585	
舗装工				
		式	243,995	
舗装準備工				
		式	1,875	
不陸整正				
	15	m ²	1,875	工種 第0019号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工				
		式	242,120	
下層路盤(車道・路肩部)				
	68	m ²	55,352	工種 第0020号表
上層路盤(車道・路肩部)				
	69	m ²	49,818	工種 第0021号表
表層(車道・路肩部)				
	75	m ²	136,950	工種 第0022号表
縁石工				
		式	13,950	
縁石工				
		式	13,950	
アスカープ				
	10	m	13,950	工種 第0023号表
防護柵工				
		式	206,640	
路側防護柵工				
		式	206,640	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ガードレール				
	14	m	206,640	工種 第0024号表
*** 直接工事費 ***				
			3,944,018	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			630,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			630,000	
*** 純工事費 ***				
			4,574,018	
*** 現場管理費 ***				
			1,821,000	
*** 工事原価 ***				
			6,395,018	
* 一般管理費等 *				
			1,474,982	
*** 工事価格計 ***				
			7,870,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 消費税等 相当額計 ***						787,000		
*** 工事費計 ***						8,657,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						288,042		

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 片切掘削	1	m ³	1,273	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,273	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	1	m ³	127	
*** 単位当り ***	1	m ³	127	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 2.0km以下 バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)	1	m ³	820	
*** 単位当り ***	1	m ³	820	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
法面工 コンクリート吹付工 吹付厚10cm 枠内吹付なし	1	m ²	10,980	
*** 単位当り ***	1	m ²	10,980	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 標準	1	m ³	244	
*** 単位当り ***	1	m ³	244	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	1	m ³	1,055	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,055	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基面整正	1	m ²	487	
*** 単位当り ***	1	m ²	487	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり	1	m	180,800	
*** 単位当り ***	1	m	180,800	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ガードレール撤去工 Gr-A, B, C-2B Co建込	1	m	1,669	
*** 単位当り ***	1	m	1,669	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	623	
*** 単位当り ***	1	m	623	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)				
	1	m ²	1,681	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,681	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
吹付法面取壊し 集積積込あり 機械施工	1	m ²	741	
*** 単位当り ***	1	m ²	741	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬（吹付法面） 吹付法面とりこわし(E/L外) 機械積込 DID区間なし 1.0km以下	1	m ³	764	
*** 単位当り ***	1	m ³	764	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬(アスファルト舗装) 舗装版破碎 DID区間なし 1.0km以下 機械積込(小規模土工)	1	m ³	2,095	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,095	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			6,000	
処分費 モルタル(ラス混入) 木下建設(株)下久堅砕石工場	1	m ³	6,000	
*** 単位当り ***	1	m ³	6,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			2,300	
処分費 As掘削廃材 木下建設(株)下久堅砕石工場	1	m ³	2,300	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,300	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]A [^] -34~4.5t級、吊能力2.9t DID区間なし	1	t	2,981	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]A [^] -34~4.5t級、吊能力2.9t	1	t	9,668	
*** 単位当り ***	1	t	12,649	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m ²	125	
*** 単位当り ***	1	m ²	125	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚120mm 1層施工	1	m ²	814	
*** 単位当り ***	1	m ²	814	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚70mm	1	m ²	722	
*** 単位当り ***	1	m ²	722	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm	1	m ²	1,826	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,826	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
アスカーブ 195cm2以上215cm2未満 再生 細粒度(13)	1	m	1,395	
*** 単位当り ***	1	m	1,395	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無 Gr-C-2B C o 建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	1	m	14,760	
*** 単位当り ***	1	m	14,760	