

				課長		係長		照査		設計者		監督員		監督補助	
--	--	--	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	------	--

令和 6 年度

河川自然災害防止事業 河川改修工事

公表用積算内訳書

(準) 栃ヶ沢川

飯田市 三穂 伊豆木

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
施工延長 L=12.8m 土工 一式 コンクリートブロック積工 A=18.2m ² 仮設工 一式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 3 月 31 日
	契約保証方法	補正なし
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費								
築堤・護岸								
法覆護岸工				式		923,143		
作業土工				式		887,958		
床掘り				式		79,994		
埋戻し	20			m ³		43,580		工種 第0001号表
土砂等運搬	6			m ³		23,574		工種 第0002号表
コンクリートブロック工(Coブロック積)	10			m ³		12,840		工種 第0003号表
現場打基礎コンクリート				式		807,964		
	13			m		108,212		工種 第0004号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート(間知)ブロック積				
	18	m ²	545,220	工種 第0005号表
胴込・裏込材(砕石)				
	9	m ³	87,732	工種 第0006号表
現場打天端コンクリート				
	1	m ³	66,800	工種 第0007号表
仮設工				
		式	35,185	
仮水路工				
		式	35,185	
暗渠排水管				
	17	m	14,365	工種 第0008号表
土のう				
	20	袋	20,820	工種 第0009号表
** 直接工事費 **				
			923,143	
** 共通仮設費率計算額 **				
			144,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***				144,000	
*** 純工事費 ***				1,067,143	
*** 現場管理費 ***				548,000	
*** 工事原価 ***				1,615,143	
*** 一般管理費等 ***				374,857	
*** 工事価格計 ***				1,990,000	
*** 消費税等相当額計 ***				199,000	
*** 工事費計 ***				2,189,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				78,605	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 小規模	1	m ³	2,179	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,179	

埋戻し

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0006

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 小規模 土砂	1	m ³	3,929	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,929	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m ³	1,284	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,284	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB) 基礎碎石あり	0.1	m ³	8,324	
*** 単位当り ***	1	m	8,324	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
コンクリートブロック積工 JIS粗面 150kg/個未満 練積 裏込コンクリート施工あり（胴込+裏込）	1	m ²	30,290	
*** 単位当り ***	1	m ²	30,290	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC - 40	1	m ³	9,748	
*** 単位当り ***	1	m ³	9,748	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 一般養生	1	m ³	66,800	
*** 単位当り ***	1	m ³	66,800	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管継手材料費不要	1	m	845	
*** 単位当り ***	1	m	845	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土のう工 仕拵・積立・撤去	1	袋	1,041	
*** 単位当り ***	1	袋	1,041	