

部長		課長		係長		照査		設計者		総括監督		主任監督		監督員	
----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	------	--	------	--	-----	--

令和 6 年度 土地改良施設維持管理適正化事業 ため池整備工事

公表用積算内訳書

新洞ため池

飯田市 丸山町

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
施工延長 L=25.0m 土工 一式 籠マット多段積工 A=58.0m ²	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 2 月 28 日
	契約保証方法	金銭的保証
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
* * 本工事費 * *				
ため池工				
堤体工			3,400,545	
堤体土工			681,983	
		式	681,983	
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	27	m ³	69,471	
床掘り 土砂 小規模	28	m ³	61,012	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	55	m ³	40,755	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	25	m ³	26,625	
盛土 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト()	23	m ³	61,548	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	23	m 3	24,495	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	23	m 3	17,043	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	52	m 3	55,380	
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり タンパ()	47	m 3	145,653	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	47	m 3	50,055	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	47	m 3	34,827	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	47	m 3	50,055	
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石(積込経費別途) 30~50m未満	47	m 3	34,827	
法面整形 盛土部 法面締固めなし	23	m 2	10,237	

* * 本工事費 * *

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
付帯工				2,486,474	
	籠マット工 多段積工 C型		式	2,486,474	
	籠マット工 5段 多段積型 C型 めっき鉄線 勾配1:1.0	10.0	m ²	341,690	
	籠マット工 6段 多段積型 C型 めっき鉄線 勾配1:1.0	12.0	m ²	409,752	
	籠マット工 7段 多段積型 C型 めっき鉄線 勾配1:1.0	28.0	m ²	955,640	
	籠マット工 8段 多段積型 C型 めっき鉄線 勾配1:1.0	8.0	m ²	272,944	
	締切工 大型土のう製作・設置工 作業半径 6 m以下 耐候性仮設 (3年型) 現地土 110×108cm (角・丸共通)	36	袋	297,288	
	締切工 大型土のう製作・設置工 作業半径 6 m以下 一般丸型 現地土 110×108cm (角・丸共通)	21	袋	106,218	
	積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	57	m ³	60,705	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
小運搬 不整地運搬車 砂・砂利・栗石（積込経費別途） 30～50m未満	57	m ³	42,237	
仮設工			232,088	
仮設工		式	232,088	
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用30日 使用回数1回	102	m ²	71,604	
ネットフェンス撤去 A-型 基礎状況B 再利用	6.0	m	14,268	
ネットフェンス工（本体） A-型 柵高1.2m（ビニル被覆製） 支柱間隔 2.0m アンカーブロック設置（材料）	6.0	m	13,566	
水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1台	1	箇所	21,315	
水替工（小口径）排水ポンプ運転 作業時排水 発動発電機 0～6（m ³ /h）未満 全揚程10m以下	1	箇所	111,335	
* * 直接工事費 * *			3,401,000	

* * 本工事費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費			180,540	
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離 10 kmまで 製品長12m以内	17.7	t	180,540	
* * 共通仮設 費率分 * *			597,460	
* * 共通仮設費計 * *			778,000	
* * 純工事費 * *			4,179,000	
* 現場管理費 *			2,080,000	
* * 工事原価 * *			6,259,000	
* 一般管理費 等 *			1,441,000	
（参考）予定 価格に占める 法定福利費概 算額			338,800	

本工事費

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格計					
				7,700,000	
消費税等 相当額計				770,000	
工事費計				8,470,000	