

部長		課長		係長		照査		設計者		総括監督		主任監督		監督員	
----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	------	--	------	--	-----	--

令和 6 年度 交通安全対策事業 道路改良工事

公表用積算内訳書

市道2-49号長野原線

飯田市 竜丘 長野原

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
施工延長 L=350m 土工 一式 場所打擁壁工 V=15.7m ³ 側溝工 L=339.4m 現場打集水柵 N=14箇所 舗装工 A=516.7m ² 縁石工 L=198.6m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 8 月 29 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
道路改良					
道路土工			式	30,727,107	
路体盛土工			式	496,329	
路体(築堤)盛土			式	64,610	
路床盛土工	10		m ³	64,610	工種 第0001号表
路床盛土			式	26,244	
路床盛土 歩道部	2		m ³	13,122	工種 第0002号表
法面整形工	2		m ³	13,122	工種 第0003号表
			式	10,675	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
法面整形(盛土部)				
	7	m ²	10,675	工種 第0004号表
残土処理工				
		式	394,800	
土砂等運搬				
	420	m ³	394,800	工種 第0005号表
擁壁工				
		式	1,574,496	
場所打擁壁工(構造物単位)				
		式	1,501,500	
小型擁壁				
	14	m ³	1,357,300	工種 第0006号表
重力式擁壁				
	2	m ³	144,200	工種 第0007号表
場所打擁壁工				
		式	72,996	
コンクリート				
	1	m ³	38,440	工種 第0008号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
型枠				
	4	m ²	34,556	工種 第0009号表
カルバート工				
		式	2,209,620	
プレキャストカルバート工				
		式	2,209,620	
プレキャストボックス 400×400				
	6	m	259,500	工種 第0010号表
プレキャストボックス 1200×1200				
	6	m	579,720	工種 第0011号表
プレキャストボックス 1600×800				
	8	m	1,370,400	工種 第0012号表
排水構造物工				
		式	25,590,863	
作業土工				
		式	3,173,850	
床掘り				
	810	m ³	1,760,130	工種 第0013号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し				
	360	m ³	1,413,720	工種 第0014号表
側溝工				
		式	12,771,055	
自由勾配側溝 1000×800(横断)				
	7	m	711,200	工種 第0015号表
土留自由勾配側溝 700×1100(縦断)				
	3	m	157,230	工種 第0016号表
自由勾配側溝 700×800(縦断)				
	10	m	369,500	工種 第0017号表
自由勾配側溝 700×700(縦断)				
	30	m	1,037,400	工種 第0018号表
自由勾配側溝 700×600(縦断)				
	18	m	588,960	工種 第0019号表
自由勾配側溝 500×600(縦断)				
	233	m	4,149,730	工種 第0020号表
自由勾配側溝 700×700(横断)				
	8	m	614,080	工種 第0021号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
自由勾配側溝 700×800 (横断)								
	4		m		328,280		工種	第0022号表
自由勾配側溝 500×600 (横断)								
	26		m		888,940		工種	第0023号表
側溝蓋 1000用 Gr 蓋								
	4		枚		428,288		工種	第0024号表
側溝蓋 700用 Co蓋								
	48		枚		948,336		工種	第0025号表
側溝蓋 700用 Gr蓋								
	5		枚		312,550		工種	第0026号表
側溝蓋 500用 Co蓋								
	193		枚		871,781		工種	第0027号表
側溝蓋 500用 Gr蓋								
	20		枚		468,000		工種	第0028号表
側溝蓋 700用 Gr蓋 横断用								
	6		枚		477,660		工種	第0029号表
側溝蓋 500用 Gr蓋 横断用 実施設計単価表 長野県建設部								
	13		枚		419,120		工種	第0030号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	4,175,458	
現場打ち集水桝					
	1		箇所	329,910	工種 第0031号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	292,080	工種 第0032号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	287,646	工種 第0033号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	184,236	工種 第0034号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	184,950	工種 第0035号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	304,080	工種 第0036号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	184,950	工種 第0037号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	184,950	工種 第0038号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水桝					
	1		箇所	187,806	工種 第0039号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	362,320	工種 第0040号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	105,880	工種 第0041号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	158,240	工種 第0042号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	653,748	工種 第0043号表
現場打ち集水桝					
	1		箇所	754,662	工種 第0044号表
排水工					
			式	5,470,500	
自動転倒ゲート					
	1		式	5,470,500	工種 第0045号表
構造物撤去工					
			式	855,799	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
防護柵撤去工				
		式	20,028	
防護柵撤去(ガードレール)				
	12	m	20,028	工種 第0046号表
構造物取壊し工				
		式	645,089	
コンクリート構造物取壊し				
	21	m ³	177,219	工種 第0047号表
コンクリート構造物取壊し				
	5	m ³	85,150	工種 第0048号表
舗装版切断				
	360	m	251,280	工種 第0049号表
舗装版破碎				
	620	m ²	131,440	工種 第0050号表
運搬処理工				
		式	190,682	
殻運搬 無筋コンクリート				
	21	m ³	23,373	工種 第0051号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 鉄筋コンクリート	5	m ³	6,890	工種 第0052号表
殻運搬 アスファルト	25	m ³	97,025	工種 第0053号表
殻処分 無筋コンクリート	27	空m ³	27,000	工種 第0054号表
殻処分 鉄筋コンクリート	6	空m ³	9,000	工種 第0055号表
殻処分 二次製品	0.04	空m ³	280	工種 第0056号表
殻処分 アスファルト	32	空m ³	32,000	工種 第0057号表
現場発生品運搬	0.2	t	2,414	工種 第0058号表
処分費	0.2	t	-7,300	工種 第0059号表
舗装		式	4,918,545	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工				
		式	2,081,625	
アスファルト舗装工				
		式	2,081,625	
上層路盤(車道・路肩部)				
	324	m ²	397,548	工種 第0060号表
上層路盤(歩道部)				
	152	m ²	166,896	工種 第0061号表
上層路盤(歩道部) 乗入・支線部				
	41	m ²	99,343	工種 第0062号表
表層(車道・路肩部)				
	324	m ²	930,852	工種 第0063号表
表層(歩道部)				
	152	m ²	361,608	工種 第0064号表
表層(歩道部) 乗入・支線部				
	41	m ²	125,378	工種 第0065号表
縁石工				
		式	1,408,920	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
縁石工				
		式	1,408,920	
地先境界ブロック				
	199	m	1,408,920	工種 第0066号表
仮設工				
		式	1,428,000	
交通管理工				
		式	1,428,000	
交通誘導警備員				
	100	人日	1,428,000	工種 第0067号表
*** 直接工事費 ***				
			35,645,652	
*** 現場環境改善費(率分) ***				
			430,000	
*** 共通仮設費率計算額 ***				
			4,791,000	
*** 共通仮設費計 ***				
			5,221,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 純工事費 ***								
						40,866,652		
*** 現場管理費 ***								
						14,841,000		
*** 工事原価 ***								
						55,707,652		
* 一般管理費等 *								
						10,242,348		
*** 工事価格計 ***								
						65,950,000		
*** 消費税等相当額計 ***								
						6,595,000		
*** 工事費計 ***								
						72,545,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						2,393,985		

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
路体（築堤）盛土 2.5m未満				
	1	m ³	6,461	
*** 単位当り ***				
	1	m ³	6,461	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
路床盛土 2.5m未満	1	m ³	6,561	
*** 単位当り ***	1	m ³	6,561	

路床盛土

工種明細表

頁0-0016

歩道部

工種 第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
路床盛土 2.5m未満	1	m ³	6,561	
*** 単位当り ***	1	m ³	6,561	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
法面整形 盛土部 法面締固めあり	1	m ²	1,525	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,525	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 2.5km以下 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)	1	m ³	940	
*** 単位当り ***	1	m ³	940	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	1	m ³	96,950	
*** 単位当り ***	1	m ³	96,950	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	1	m ³	72,100	
*** 単位当り ***	1	m ³	72,100	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m ³	38,440	
*** 単位当り ***	1	m ³	38,440	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m ²	8,639	
*** 単位当り ***	1	m ²	8,639	

プレキャストボックス

工種明細表

工種 第0010号表

400×400

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個	1	m	43,250	
*** 単位当り ***	1	m	43,250	

プレキャストボックス

工種明細表

工種 第0011号表

1200×1200

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個	1	m	96,620	
*** 単位当り ***	1	m	96,620	

プレキャストボックス

工種明細表

工種 第0012号表

1600×800

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個	1	m	171,300	
*** 単位当り ***	1	m	171,300	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 小規模	1	m ³	2,173	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,173	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり	1	m	101,600	
*** 単位当り ***	1	m	101,600	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり	1	m	52,410	
*** 単位当り ***	1	m	52,410	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり	1	m	36,950	
*** 単位当り ***	1	m	36,950	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり	1	m	34,580	
*** 単位当り ***	1	m	34,580	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり	1	m	32,720	
*** 単位当り ***	1	m	32,720	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 500×600×2000 基礎碎石施工あり	1	m	17,810	
*** 単位当り ***	1	m	17,810	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり	1	m	76,760	
*** 単位当り ***	1	m	76,760	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下 基礎碎石施工あり	1	m	82,070	
*** 単位当り ***	1	m	82,070	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 1000kg/個以下 基礎碎石施工あり 500×600 (横断用)	1	m	34,190	
*** 単位当り ***	1	m	34,190	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
蓋（材料費）（電線共同溝工）				
	1	組	101,800	
蓋設置（電線共同溝工） 200kgを超え800kg以下				
*** 単位当り ***	1	枚	107,072	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
蓋（材料費）（電線共同溝工）				
	1	組	15,680	
蓋設置（電線共同溝工） 200kg以下				
	1	組	4,077	
*** 単位当り ***				
	1	枚	19,757	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	62,510	
*** 単位当り ***	1	枚	62,510	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅500用 長500	1	枚	4,517	
*** 単位当り ***	1	枚	4,517	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg / 枚以下 Gr蓋 L=1.0m	1	枚	23,400	
*** 単位当り ***	1	枚	23,400	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	79,610	
*** 単位当り ***	1	枚	79,610	

実施設計単価表 長野県建設部

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	1	枚	32,240	
*** 単位当り ***	1	枚	32,240	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 R-3 1400×700×1000	1	箇所	329,910	
*** 単位当り ***	1	箇所	329,910	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 R-4 1200×1200×950	1	箇所	292,080	
*** 単位当り ***	1	箇所	292,080	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 R-5 900×700×850	1	箇所	287,646	
*** 単位当り ***	1	箇所	287,646	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 R-6 700×700×850	1	箇所	184,236	
*** 単位当り ***	1	箇所	184,236	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 R-7 700×700×850	1	箇所	184,950	
*** 単位当り ***	1	箇所	184,950	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 R-8 1100×700×850	1	箇所	304,080	
*** 単位当り ***	1	箇所	304,080	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 R-9 700×700×850	1	箇所	184,950	
*** 単位当り ***	1	箇所	184,950	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 R-10 700×700×850	1	箇所	184,950	
*** 単位当り ***	1	箇所	184,950	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 R-11 700×700×850	1	箇所	187,806	
*** 単位当り ***	1	箇所	187,806	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 L-5 2000×1000×1450	1	箇所	362,320	
*** 単位当り ***	1	箇所	362,320	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 L-6 900×1000×1050	1	箇所	105,880	
*** 単位当り ***	1	箇所	105,880	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 L-7 900×700×1050	1	箇所	158,240	
*** 単位当り ***	1	箇所	158,240	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 C-1 1500×700×2150	1	箇所	653,748	
*** 単位当り ***	1	箇所	653,748	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝 分水桝	1	式	754,662	
*** 単位当り ***	1	箇所	754,662	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
自動転倒ゲート ステンレス製自動転倒ゲート 1700×900mm	1	式	5,470,500	
*** 単位当り ***	1	式	5,470,500	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ガードレール撤去工 Gr-A, B, C-2B Co建込	1	m	1,669	
*** 単位当り ***	1	m	1,669	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³	8,439	
*** 単位当り ***	1	m ³	8,439	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³	17,030	
*** 単位当り ***	1	m ³	17,030	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	698	
*** 単位当り ***	1	m	698	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m ²	212	
*** 単位当り ***	1	m ²	212	

無筋コンクリート

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下	1	m ³	1,113	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,113	

鉄筋コンクリート

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 3.3km以下	1	m ³	1,378	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,378	

殻運搬

工種明細表

頁0-0066

工種 第0053号表

アスファルト

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(小規模土工)	1	m ³	3,881	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,881	

殻処分

工種明細表

工種 第0054号表

頁0-0067

無筋コンクリート

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			1,000	
処分費	1	空m3	1,000	
*** 単位当り ***	1	空m3	1,000	

殻処分

工種明細表

頁0-0068

鉄筋コンクリート

工種 第0055号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等				
処分費			1,500	
*** 単位当り ***	1	空m3	1,500	

殻処分

工種明細表

工種 第0056号表

頁0-0069

二次製品

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			7,000	
処分費	1	空m3	7,000	
*** 単位当り ***	1	空m3	7,000	

般処分

工種明細表

工種 第0057号表

頁0-0070

アスファルト

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			1,000	
処分費	1	空m3	1,000	
*** 単位当り ***	1	空m3	1,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]^ -ストラック2t級、2.9t吊 DID区間なし	1	t	2,845	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]^ -ストラック2t級、2.9t吊	1	t	9,225	
*** 単位当り ***	1	t	12,070	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
すべての諸経費の対象額に含めない				
処分費 スクラップ ヘビーH2	1	t	-36,500	
*** 単位当り ***	1	t	-36,500	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm	1	m ²	1,227	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,227	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m ²	1,098	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,098	

上層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0062号表

頁0-0075

乗入・支線部

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚250mm 2層施工	1	m ²	2,423	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,423	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	1	m ²	2,873	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,873	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	1	m ²	2,379	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,379	

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0065号表

乗入・支線部

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	1	m ²	3,058	
*** 単位当り ***	1	m ²	3,058	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
地先境界ブロック 設置 B種(150×120×600)	1	m	7,080	
*** 単位当り ***	1	m	7,080	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	14,280	
*** 単位当り ***	1	人日	14,280	