

部長		課長		係長		照査		設計者		総括監督		主任監督		監督員	
----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	------	--	------	--	-----	--

令和 6 年度 道整備交付金事業 道路改良工事

公表用積算内訳書

市道座光寺168号線他

飯田市 座光寺 接続道路

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
施工延長 L=107m W=8.0m 掘削工 V=2600m ³ 場所打擁壁工 V=77m ³ プレキャスト擁壁工 L=97m 側溝工 L=215m 舗装工 A=1474m ² 縁石工 L=102m 路側防護柵工 L=141m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 10 月 31 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
道路土工		式	29,611,283	
掘削工		式	3,007,883	
掘削土砂		式	855,400	
路体盛土工	2,600	m ³	855,400	工種 第0001号表
路体(築堤)盛土 4.0 B		式	224,510	
路体(築堤)盛土 B < 2.5	130	m ³	30,680	工種 第0002号表
路床盛土工	30	m ³	193,830	工種 第0003号表
		式	7,287	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
路床盛土 4.0 B	2	m ³	726	工種 第0004号表
路床盛土 B < 2.5	1	m ³	6,561	工種 第0005号表
法面整形工		式	27,686	
法面整形(切土部)	30	m ²	26,970	工種 第0006号表
法面整形(盛土部)	1	m ²	716	工種 第0007号表
残土処理工		式	1,893,000	
整地 残土受入れ地での処理	3,000	m ³	378,000	工種 第0008号表
土砂等運搬 1.0km以下	3,030	m ³	1,515,000	工種 第0009号表
地盤改良工		式	759,360	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
置換工				
		式	759,360	
砕石置換 RC-40				
	140	m ³	759,360	工種 第0010号表
法面工				
		式	39,000	
植生工				
		式	39,000	
植生シート 肥料袋無				
	30	m ²	39,000	工種 第0011号表
擁壁工				
		式	21,203,903	
作業土工				
		式	4,774,750	
床掘り 土砂				
	790	m ³	191,970	工種 第0012号表
埋戻し 発生土、1 B<4.0				
	140	m ³	277,200	工種 第0013号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し 再生砕石、1 B<4.0	600	m ³	4,140,000	工種 第0014号表
基面整正	340	m ²	165,580	工種 第0015号表
場所打擁壁工(構造物単位)		式	5,399,300	
3-1号重力式擁壁	33	m ³	2,379,300	工種 第0016号表
3-2号重力式擁壁 ブロック積背面	12	m ³	865,200	工種 第0017号表
3-3号重力式擁壁 4-2号擁壁天端	2	m ³	144,200	工種 第0018号表
1号場所打L型擁壁 6B	15	m ³	1,005,300	工種 第0019号表
2号場所打L型擁壁 6B	15	m ³	1,005,300	工種 第0020号表
プレキャストL型擁壁工		式	11,012,700	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
プレキャスト擁壁 設置手間 1.0<H 2.0	51	m	655,860	工種 第0021号表
プレキャスト擁壁 設置手間 2.0<H 3.5	46	m	747,040	工種 第0022号表
プレキャスト擁壁 4-1号プレキャストL型擁壁(材料費)	1	式	5,496,230	工種 第0023号表
プレキャスト擁壁 4-2号プレキャストL型擁壁(材料費)	1	式	581,980	工種 第0024号表
プレキャスト擁壁 16号プレキャストL型擁壁(材料費)	1	式	2,381,900	工種 第0025号表
プレキャスト擁壁 17号プレキャストL型擁壁(材料費)	1	式	1,149,690	工種 第0026号表
防草コンクリート		式	17,153	
基面整正(張りコンクリート)	3	m ²	3,435	工種 第0027号表
型枠(張りコンクリート)	0.4	m ²	2,222	工種 第0028号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート打設(張りコンクリート)				
	3	m ²	11,496	工種 第0029号表
排水構造物工				
		式	4,341,322	
作業土工				
		式	251,320	
床掘り 土砂				
	50	m ³	12,150	工種 第0030号表
埋戻し 土砂、B<1.0				
	50	m ³	161,250	工種 第0031号表
基面整正				
	160	m ²	77,920	工種 第0032号表
側溝工				
		式	3,099,032	
プレキャストL形側溝 鉄筋コンクリートL型側溝300型				
	72	m	636,264	工種 第0033号表
自由勾配側溝 縦断用 300×300				
	29	m	340,170	工種 第0034号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝 縦断用 300×300 M2型	28	m	356,972	工種 第0035号表
自由勾配側溝 縦断用 300×400	64	m	809,600	工種 第0036号表
自由勾配側溝 縦断用 300×400 M2型	22	m	314,798	工種 第0037号表
側溝蓋 コンクリート蓋 幅300用	114	枚	310,878	工種 第0038号表
側溝蓋 グレーチング蓋 幅300用	14	枚	224,000	工種 第0039号表
間詰コンクリートC	30	m	106,350	工種 第0040号表
管渠工		式	651,680	
鉄筋コンクリート台付管 300	8	m	99,440	工種 第0041号表
鉄筋コンクリート台付管 350	36	m	552,240	工種 第0042号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	339,290	
現場打ち集水桝 接-7号集水桝	1		箇所	54,350	工種 第0043号表
現場打ち集水桝 接-8号集水桝	1		箇所	54,350	工種 第0044号表
現場打ち集水桝 副-1号集水桝	1		箇所	80,270	工種 第0045号表
集水桝蓋 グレーチングます蓋 T-25 600×600	2		枚	76,280	工種 第0046号表
集水桝蓋 グレーチングます蓋 T-25 800×800	1		枚	74,040	工種 第0047号表
構造物撤去工					
			式	259,815	
構造物取壊し工					
			式	124,842	
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	2		m ³	16,878	工種 第0048号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版	18	m	12,564	工種 第0049号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版	450	m ²	95,400	工種 第0050号表
運搬処理工		式	134,973	
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	2	m ³	4,880	工種 第0051号表
殻運搬 アスファルト(掘削)殻	23	m ³	112,493	工種 第0052号表
殻処分 コンクリート殻(無筋)	2	m ³	2,000	工種 第0053号表
殻処分 アスファルト(掘削)殻	52	t	15,600	工種 第0054号表
舗装		式	9,730,268	
舗装工		式	4,637,900	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	789,327	
下層路盤(車道・路肩部) t=200	603	m ²	789,327	工種 第0055号表
アスファルト舗装工 市道舗装B		式	3,561,239	
下層路盤(車道・路肩部) t=170	769	m ²	885,888	工種 第0056号表
上層路盤(車道・路肩部) t=120	769	m ²	890,502	工種 第0057号表
表層(車道・路肩部) t=50	769	m ²	1,784,849	工種 第0058号表
アスファルト舗装工 歩道舗装		式	287,334	
上層路盤(歩道部) t=100	102	m ²	118,422	工種 第0059号表
表層(歩道部) t=30	102	m ²	168,912	工種 第0060号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
縁石工								
				式		1,080,242		
縁石工								
				式		1,080,242		
分離島縁石 歩車道境界ブロックB種								
	38			m		411,122	工種	第0061号表
歩車道境界ブロック 歩道エプロン一体型L型側溝 B種								
	44			m		640,200	工種	第0062号表
アスカーブ								
	20			m		28,920	工種	第0063号表
防護柵工								
				式		4,012,126		
路側防護柵工								
				式		2,048,540		
ガードレール Gr-C-4E 直線部								
	13			m		135,070	工種	第0064号表
ガードレール Gr-C-4E 曲線部								
	8			m		91,440	工種	第0065号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ガードレール Gr-C-2B 直線部	88	m	1,039,280	工種 第0066号表
ガードパイプ Gp-Cp-2E 直線部	5	m	101,000	工種 第0067号表
ガードパイプ Gp-Cp-2E 曲線部	27	m	681,750	工種 第0068号表
防止柵工		式	1,788,506	
金網・支柱(立入防止柵)	4	m	32,336	工種 第0069号表
目隠しフェンス	1	式	1,166,100	工種 第0070号表
転落(横断)防止柵 パネル式(縦格子型)	39	m	590,070	工種 第0071号表
車止めポスト工		式	175,080	
車止めポスト	6	本	175,080	工種 第0072号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***				39,341,551	
*** 現場環境改善費 (率分) ***				467,000	
*** 共通仮設費率計算額 ***				5,236,000	
*** 共通仮設費計 ***				5,703,000	
*** 純工事費 ***				45,044,551	
*** 現場管理費 ***				16,279,000	
*** 工事原価 ***				61,323,551	
*** 一般管理費等 ***				11,146,449	
*** 工事価格計 ***				72,470,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 消費税等 相当額計 ***						7,247,000		
*** 工事費計 ***						79,717,000		
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						2,630,661		

掘削

工種明細表

頁0-0016

土砂

工種 第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット	1	m ³	329	
*** 単位当り ***	1	m ³	329	

路体（築堤）盛土

工種明細表

工種 第0002号表

4.0 B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	1	m ³	236	
*** 単位当り ***	1	m ³	236	

B<2.5

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1	m ³	6,461	
*** 単位当り ***	1	m ³	6,461	

4.0 B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	1	m ³	363	
*** 単位当り ***	1	m ³	363	

路床盛土

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0020

B<2.5

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
路床盛土 2.5m未満	1	m ³	6,561	
*** 単位当り ***	1	m ³	6,561	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
法面整形 切土部 現場制約なし	1	m ²	899	
*** 単位当り ***	1	m ²	899	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
法面整形 盛土部 法面締固めあり	1	m ²	716	
*** 単位当り ***	1	m ²	716	

整地

工種明細表

頁0-0023

工種 第0008号表

残土受け入れ地での処理

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
整地 残土受け入れ地での処理	1	m ³	126	
*** 単位当り ***	1	m ³	126	

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0009号表

1.0km以下

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 1.0km以下 バックホウ 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1	m ³	500	
*** 単位当り ***	1	m ³	500	

工種明細表

RC-40

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	1	m ³	504	
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.2	m ³	4,920	
*** 単位当り ***	1	m ³	5,424	

肥料袋無

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無(標準品)	1	m ²	1,300	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,300	

床掘り

工種明細表

頁0-0027

土砂

工種 第0012号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 標準	1	m ³	243	
*** 単位当り ***	1	m ³	243	

埋戻し

工種明細表

工種 第0013号表

発生土、1 B<4.0

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m ³	1,980	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,980	

埋戻し

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0029

再生砕石、1 B<4.0

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m ³	1,980	
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.2	m ³	4,920	
*** 単位当り ***	1	m ³	6,900	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基面整正	1	m ²	487	
*** 単位当り ***	1	m ²	487	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	1	m ³	72,100	
*** 単位当り ***	1	m ³	72,100	

3-2号重力式擁壁

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0032

ブロック積背面

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	1	m ³	72,100	
*** 単位当り ***	1	m ³	72,100	

3-3号重力式擁壁

工種明細表

工種 第0018号表

4-2号擁壁天端

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	1	m ³	72,100	
*** 単位当り ***	1	m ³	72,100	

工種明細表

6B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
L型擁壁 24-12-40(W/C=55%以下) 高炉(BB) 0.06t/m3以上0.08t/m3未満	1	m ³	67,020	
*** 単位当り ***	1	m ³	67,020	

工種明細表

6B

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
L型擁壁 24-12-40(W/C=55%以下) 高炉(BB) 0.06t/m3以上0.08t/m3未満	1	m3	67,020	
*** 単位当り ***	1	m3	67,020	

プレキャスト擁壁

工種明細表

工種 第0021号表

設置手間 1.0<H 2.0

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石あり	1	m	12,860	
*** 単位当り ***	1	m	12,860	

プレキャスト擁壁

工種明細表

工種 第0022号表

設置手間 2.0<H 3.5

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石あり	1	m	16,240	
*** 単位当り ***	1	m	16,240	

プレキャスト擁壁

工種明細表

工種 第0023号表

4-1号プレキャストL型擁壁(材料費)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
4-1号プレキャストL型擁壁 材料費	1	式	5,496,230	
*** 単位当り ***	1	式	5,496,230	

プレキャスト擁壁

工種明細表

工種 第0024号表

4-2号プレキャストL型擁壁(材料費)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
4-2号プレキャストL型擁壁 材料費	1	式	581,980	
*** 単位当り ***	1	式	581,980	

プレキャスト擁壁

工種明細表

工種 第0025号表

16号プレキャストL型擁壁（材料費）

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
16号天端勾配自在型プレキャストL型擁壁 材料費	1	式	2,381,900	
*** 単位当り ***	1	式	2,381,900	

プレキャスト擁壁

工種明細表

工種 第0026号表

17号プレキャストL型擁壁（材料費）

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
17号天端勾配自在型プレキャストL型擁壁 材料費	1	式	1,149,690	
*** 単位当り ***	1	式	1,149,690	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基面整正（張りコンクリート工）				
	1	m ²	1,145	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,145	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
型枠工（張りコンクリート工） 防草コンクリート	1	m ²	5,555	
*** 単位当り ***	1	m ²	5,555	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
コンクリート打設工（張りコンクリート工） 防草コンクリート 人力打設	1	m ²	3,832	
*** 単位当り ***	1	m ²	3,832	

床掘り

工種明細表

頁0-0045

土砂

工種 第0030号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
床掘り 土砂 標準	1	m ³	243	
*** 単位当り ***	1	m ³	243	

埋戻し

工種明細表

頁0-0046

土砂、B<1.0

工種 第0031号表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m ³	3,225	
*** 単位当り ***	1	m ³	3,225	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基面整正	1	m ²	487	
*** 単位当り ***	1	m ²	487	

プレキャストL形側溝

工種明細表

工種 第0033号表

鉄筋コンクリートL型側溝300型

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
プレキャストL形側溝(製品長0.6m) 据付 基礎碎石あり	1	m	8,837	
*** 単位当り ***	1	m	8,837	

自由勾配側溝

工種明細表

工種 第0034号表

縦断用 300×300

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	1	m	11,730	
*** 単位当り ***	1	m	11,730	

自由勾配側溝

工種明細表

工種 第0035号表

縦断用 300×300 M2型

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 基礎碎石施工あり	1	m	11,490	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 養生無し 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.04	m ³	1,259	
*** 単位当り ***	1	m	12,749	

自由勾配側溝

工種明細表

工種 第0036号表

縦断用 300×400

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり	1	m	12,650	
*** 単位当り ***	1	m	12,650	

自由勾配側溝

工種明細表

工種 第0037号表

縦断用 300×400 M2型

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 基礎碎石施工あり	1	m	12,420	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 養生無し 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.06	m ³	1,889	
*** 単位当り ***	1	m	14,309	

コンクリート蓋 幅300用

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500	1	枚	2,727	
*** 単位当り ***	1	枚	2,727	

工種明細表

グレーチング蓋 幅300用

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング(防音型自由勾配側溝)1.0m 300用(T-25)	1	枚	16,000	
*** 単位当り ***	1	枚	16,000	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
間詰コンクリートC	1	m	3,545	
*** 単位当り ***	1	m	3,545	

300

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm	1	m	12,430	
*** 単位当り ***	1	m	12,430	

350

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管 据付 350mm	1	m	15,340	
*** 単位当り ***	1	m	15,340	

接-7号集水桝

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所	54,350	
*** 単位当り ***	1	箇所	54,350	

接-8号集水桝

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所	54,350	
*** 単位当り ***	1	箇所	54,350	

工種明細表

副-1号集水桝

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB） 0.55m3を超え0.58m3以下	1	箇所	80,270	
*** 単位当り ***	1	箇所	80,270	

工種明細表

工種 第0046号表

グレーチングます蓋 T-25 600×600

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチングます蓋 T-25 滑止有 マス穴600×600 受枠込	1	枚	38,140	
*** 単位当り ***	1	枚	38,140	

集水桝蓋

工種明細表

工種 第0047号表

グレーチングます蓋 T-25 800×800

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチングます蓋 T-25 滑止有 800×800(落込み式普通目)受枠込	1	枚	74,040	
*** 単位当り ***	1	枚	74,040	

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0048号表

無筋コンクリート

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³	8,439	
*** 単位当り ***	1	m ³	8,439	

舗装版切断

工種明細表

工種 第0049号表

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	698	
*** 単位当り ***	1	m	698	

アスファルト舗装版

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m ²	212	
*** 単位当り ***	1	m ²	212	

コンクリート殻(無筋)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 14.4km以下	1	m ³	2,440	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,440	

アスファルト(掘削)殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 19.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m ³	4,891	
*** 単位当り ***	1	m ³	4,891	

殻処分

工種明細表

工種 第0053号表

コンクリート殻(無筋)

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			1,000	
処分費 コンクリート殻(無筋)、吉川工業	1	m ³	1,000	
*** 単位当り ***	1	m ³	1,000	

殻処分

工種明細表

工種 第0054号表

頁0-0069

アスファルト(掘削)殻

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等			300	
処分費 アスファルト(掘削)殻、飯田アスコン	1	t	300	
*** 単位当り ***	1	t	300	

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0055号表

頁0-0070

t=200

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm 1層施工	1	m ²	1,309	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,309	

t=170

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚170mm 1層施工	1	m ²	1,152	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,152	

t=120

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚120mm	1	m ²	1,158	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,158	

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0058号表

t=50

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,321	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,321	

t=100

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m ²	1,161	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,161	

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0060号表

t=30

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm	1	m ²	1,656	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,656	

分離島縁石

工種明細表

工種 第0061号表

歩車道境界ブロックB種

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
分離島縁石 歩車道境界ブロックB種	1	m	10,819	
*** 単位当り ***	1	m	10,819	

歩車道境界ブロック

工種明細表

工種 第0062号表

歩道エプロン一体型L型側溝 B種

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
プレキャストL形側溝(製品長0.6m) 据付 基礎砕石あり	1	m	14,550	
*** 単位当り ***	1	m	14,550	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
アスカーブ 195cm2以上215cm2未満 再生 細粒度(13)	1	m	1,446	
*** 単位当り ***	1	m	1,446	

ガードレール

工種明細表

工種 第0064号表

Gr-C-4E 直線部

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無 Gr-C-4E 土中建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	1	m	10,390	
*** 単位当り ***	1	m	10,390	

ガードレール

工種明細表

工種 第0065号表

Gr-C-4E 曲線部

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m)有 Gr-C-4E 土中建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	1	m	11,430	
*** 単位当り ***	1	m	11,430	

ガードレール

工種明細表

工種 第0066号表

Gr-C-2B 直線部

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無 Gr-C-2B C o 建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	1	m	11,810	
*** 単位当り ***	1	m	11,810	

ガードパイプ

工種明細表

工種 第0067号表

Gp - Cp - 2E 直線部

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ガードパイプ設置工 曲線部(R<=30m)無 Gp-Cp-2E 土中建込 環境色50m未満 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	1	m	20,200	
*** 単位当り ***	1	m	20,200	

ガードパイプ

工種明細表

頁0-0083

工種 第0068号表

Gp - Cp - 2E 曲線部

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
ガードパイプ設置工 曲線部(R<=30m)有 Gp-Cp-2E 土中建込 環境色50m未満 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	1	m	25,250	
*** 単位当り ***	1	m	25,250	

工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m	1		m		3,353			
金網・支柱（立入防止柵）（材料費） ネットフェンス H=1200	1		m		4,660			
箱抜き D75（1箇所 0.2m） 柵延長2.0mあたり1箇所	0.1		m		71			
*** 単位当り ***	1		m		8,084			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
目隠しフェンス設置工 H=1.2m L=23.0m	1	式	1,166,100	
*** 単位当り ***	1	式	1,166,100	

転落（横断）防止柵

工種明細表

工種 第0071号表

パネル式（縦格子型）

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
転落防止柵設置工 パネル式（縦格子型）プレキャスト建込用 支柱間隔 3m	1	m	15,130	
*** 単位当り ***	1	m	15,130	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
車止めポスト設置				
	1	本	29,180	
*** 単位当り ***	1	本	29,180	