

局長		課長		係長		照査		設計者		係				
----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	---	--	--	--	--

令和 6 年度 道路改良に伴う配水管布設替工事

公表用積算内訳書

市道1-27号大休妙琴線

飯田市 県 切石

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
線路延長 L=95.0m HPPE 150 L=95.0m 仕切弁 150 N=4基 地下式消火栓 N=1基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 3 月 17 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
配水管布設替工事					
材料費				2,382,252	
			式	2,053,100	
EF片受直管 150 5.0m 水道配水用ポリレン管	19		本	625,100	
EF片受ヱント 11° 1/4 150 水道配水用ポリレン管	1		個	25,900	
EF片受チーズ 150×150 水道配水用ポリレン管	1		個	62,600	
水道配水用ポリレン管用 効帽 150	2		個	123,800	
EFカット 150 水道配水用ポリレン管	5		個	50,000	
異種管継手 鋳鉄用(K) 150 水道配水用ポリレン管用	1		個	40,900	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
メカニカル継手工 《耐震型特殊押輪》 150mm K形	1		口	3,978	
仕切弁表函設置工 C形2号	4		箇所	8,768	
埋設シート設置工(材料込)	91.2		m	24,350	
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径: 150mm	3		口	3,237	
ロケータリングワイヤー設置	95.0		m	18,715	
管明示テープ設置工(150φリフレ管)	95.0		m	9,025	
消火栓設置工			式	514,948	
材料費			式	502,260	
【地下式】消火栓 内外面紛体塗装(FCD) 単口:補修弁一体式(水抜栓付)	1		基	243,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
表函(消火栓) 【黄色】樹脂カバー表示 450×450飯田市型(レジコンBOX・底板付)	1		基	212,800	
フランジ 接合部品 GF形カバー スケット 75 0.75Mps(六角ボルト・ナット含む)	1		口	5,080	
補修弁用フランジ 固定金具 75用 2個セット	1		組	41,380	
労務費			式	12,688	
消火栓設置工 《機械》 地下式・単口	1		ヶ所	6,873	
仕切弁・空気弁カバー設置工(鉄蓋 角形1号) 角形1号 寸法:500mm×400mm 質量(/個):30kg未満	1		個	2,436	
レジコンカバーBOX設置工(角形1号500×400) 地下式消火栓・空気弁用	1		箇所	2,921	
補修弁用フランジ 固定金具設置工 75mm	1		口	458	
不断水設置工			式	437,940	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
材料費					
			式	361,200	
不断水分岐【資材】 ダクタイル鋳鉄管用 K形受口	1		基	361,200	
労務費					
			式	76,740	
不断水連絡工 150mm x 150mm	1		箇所	76,740	
土工					
			式	552,780	
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m3	60		m3	156,060	
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 発生土	40		m3	153,600	
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m3 その他(洗滌砂)	20		m3	213,000	
発生土処理工 BH 山積0.28m3(平積0.2m3)、4tDT 運搬距離: 2km DID地区あり	20		m3	30,120	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
安全費					
			式	142,800	
交通誘導警備員 B					
	10		人・日	142,800	
** 直接工事費 **					
				4,030,720	
準備費					
				21,325	
試掘工					
	1		式	21,252	
* 処分費等 *					
				73	
処分費 As掘削廃材 (株)栄和リサイクルセンター					
	0.07		t	73	
技術管理費					
				42,665	
水圧試験工(加圧) 75~150 器具損料及び諸雑費を含む					
	95.0		m	1,425	

飯 田 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
水圧試験工(準備及び片付け) 75~150 器具損料及び諸雑費を含む	1		回	41,240	
共通仮設費率計算額(千円単位)				480,000	
** 共通仮設費計 **				543,990	
** 純工事費 **				4,574,710	
** 現場管理 費(千円単位)				1,513,000	
** 工事原価 **				6,087,710	
** 一般管理 費等 **				1,402,290	
** 工事価格計 **				7,490,000	
** 消費税等 相当額計 **				749,000	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
工事費計			8,239,000	
(参考) 予定 価格に占める			329,560	