局長		課長		係長		照査		設計者		係					

令和６・７年度 **沢城中継ポンプ場築造工事** **公表用積算内訳書**

飯田市 大瀬木2554番地137他

設　　計　　大　　要	施　工　方　法	請負
機械電気室築造 RC造　1棟 電気計装設備　1式 場内整備　1式	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　8 年　2 月　18 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

			当　　初	第１回変更（増減）	第２回変更（増減）	第３回変更（増減）
積算段階	積算工事価格	土木工事	28,010,000			
		機械電気	55,500,000			
		建築工事	11,100,000			
		計	94,610,000			
	消費税相当額		9,461,000			
	積　算　額		104,071,000			
契約段階	工　事　価　格					
	消費税相当額					
	契　約　額					
	増　　減					

（工事費内訳書）　　＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	金額	備考
＊＊＊本工事費＊＊＊				
沢城中継ポンプ場築造工事			16,291,648	
造成工事			16,291,648	
造成工事			588,871	
土工事			588,871	
掘削 土砂　5,000m3未満 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	220	m3	73,150	
掘削(作業土工) 土砂　小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	7	m3	18,039	
埋戻し 小規模 土砂	20	m3	78,660	
埋戻し(作業土工) 小規模 土砂	4	m3	15,732	

（工事費内訳書）　　　　　＊ 本工事費 ＊　　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
埋戻土 搬出・搬入	30	m3	166,890	
残土処理	200	m3	236,400	
付帯工			4,342,726	
付帯工事			2,582,712	
舗装工	1	式	294,455	
法面工	1	式	239,772	
地先境界ブロック設置 B種(150×120×600)	2	m	13,992	
フェンス工	1	式	1,183,990	
フェンス門扉工	1	式	794,772	

（工事費内訳書）　　　　* 本工事費 *　　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	金額	備考
プレキャスト階段工	1	式	55,731	
排水工			812,237	
自由勾配側溝	1	式	439,960	
集水桝工	3	基	193,350	
U字溝設置	1	式	178,927	
法留工			947,777	
練ブロック積	1	式	947,777	
構造物とりこわし工			139,523	
既設構造物撤去工			111,533	

（工事費内訳書）　　　　* 本工事費 *　　　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　　量	単　位	金　　額	備　　考
既設構造物撤去工	1	式	102,533	
＊処分費等＊			9,000	
処分費 無筋コンクリート殻	8	m３	8,000	
処分費 As殻	1	m３	1,000	
ネットフェンス工			27,990	
既設フェンス撤去工	1	式	31,790	
＊諸経費の対象額に含めない＊			-3,800	
スクラップ ヘビーＨ３（旧１級　Ｈ３）	0.1	t	-3,800	
場内配管工事			7,168,229	

＊ 本工事費 ＊ 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	金額	備考
A-1.場内配管			3,003,297	
A-1.ポンプ室引抜管（資材費）	1	式	2,684,490	
A-1.ポンプ室引抜管（労務費）	1	式	332,107	
＊諸経費の対象額に含めない＊			-13,300	
スクラップ ヘビーＨ３（旧１級　Ｈ３）	0.35	t	-13,300	
A-1.消火栓設置工			514,948	
消火栓資材費	1	式	502,260	
消火栓労務費	1	式	12,688	
A-1.土工事			958,078	

（工事費内訳書）　＊ 本工事費 ＊　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	金額	備考
A-1.ポンプ室引抜管（土工）	1	式	749,096	
A-1.仮設土留工	1	式	206,982	
＊処分費等＊			2,000	
処分費 As殻	2	ｍ３	2,000	
B-1.沢城配水池送水管			2,092,747	
B-1.沢城配水池送水管（資材費）	1	式	1,809,320	
B-1.沢城配水池送水管(労務費)	1	式	235,944	
B-1.沢城配水池送水管（土工）	1	式	47,283	
＊処分費等＊			200	

(工事費内訳書)

* 本工事費 *　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費 As殻	0.2	m3	200	
C-1.排水管布設			599,159	
C-1.排水管布設（資材費）	1	式	463,594	
C-1.排水管布設(労務費）	1	式	82,797	
C-1.沢城配水池送水管（土工）	1	式	52,568	
＊処分費等＊			200	
処分費 As殻	0.2	m3	200	
既設弁室内配管工事			1,513,124	
A-2.ポンプ室引抜管			1,513,124	

（工事費内訳書）　＊ 本工事費 ＊　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
A-2.ポンプ室引抜管（資材費）	1	式	1,470,900	
A-2.ポンプ室引抜管（労務費）	1	式	42,224	
新設ポンプ室床下配管工事		式	2,539,175	
A-3.ポンプ室引抜管			483,928	
A-3.ポンプ室引抜管（資材費）	1	式	479,672	
A-3.ポンプ室引抜管（労務費）	1	式	4,256	
B-3.沢城配水池送水管			516,043	
B-3.沢城配水池送水管(資材費)	1	式	364,708	
B-3.沢城配水池送水管(労務費)	1	式	3,926	

（工事費内訳書）　　　　　　# ＊ 本工事費 ＊　　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
B-3.管防護コンクリート工	1	式	147,409	
仮設工			254,004	
敷鉄板設置・撤去工	1	式	254,004	
安全費			1,285,200	
交通誘導警備員Ｂ	90	人	1,285,200	
＊＊直接工事費＊＊			16,291,648	
運搬費			210,600	
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離６．７km（×往復）	3.6	t	31,320	
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）	3.6	t	10,800	

（工事費内訳書）

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数量	単位	金額	備考
	仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離６．７km（×往復）	14.4	t	125,280	
	仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）	14.4	t	43,200	
準備費				130,757	
	伐木・伐竹（複合） 伐木(粗)(10本/100m2未満) 除根作業あり	247	m2	59,527	
	運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業あり	247	m2	8,590	
	＊処分費等＊			62,640	
	処分費 樹木幹	2.2	t	30,690	
	処分費 樹木根	1.0	t	31,950	
技術管理費				42,933	

（工事費内訳書）　＊ 本工事費 ＊　内訳表　

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	金額	備考
水圧試験工（加圧） φ75～150 器具損料及び諸雑費を含む	112.9	m	1,693	
水圧試験工（準備及び片付け） φ75～150 器具損料及び諸雑費を含む	1	回	41,240	
共通仮設費率計算額(千円単位)			1,215,000	
＊＊共通仮設費計＊＊			1,599,290	
＊＊純工事費＊＊			17,890,938	
＊＊現場管理費(千円単位)			5,393,000	
＊＊工事原価＊＊			23,283,938	
＊＊一般管理費等＊＊			4,726,062	
＊＊工事価格計＊＊			28,010,000	

（工事費内訳書）　　　　　＊ 本工事費 ＊　　　　内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数　　量	単　位	金　　額	備　　考
＊＊消費税等相当額計＊＊				2,801,000	
＊＊工事費計＊＊				30,811,000	
（参考）予定価格に占める				1,072,783	

令和６・７年度

沢城中継ポンプ場築造工事
機械電気設備
実　施　設　計　書

飯　　田　　市

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 機械電気設備

費 目	工 種 別	規 模 及 び 形 状 寸 法	変更前 金 額	変更後 金 額	備 考
	機械設備工事	工事原価＋一般管理費等	27,880,000		
	電気設備工事	機器費＋工事原価＋一般管理費等	27,620,000		
	工事価格		55,500,000		
	消費税相当額	10%	5,550,000		
	請負工事費	工事価格＋消費税等相当額	61,050,000		

工　事　費　総　括　表（　機　械　設　備　）

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
1.工事原価 1-1機器費	機器費		4,500,000		
1-2据付工事原価 1-2-1直接工事費					
輸送費	輸送費				
材料費	直接材料費		7,373,260		
	補助材料費	直接材料費×4%	294,930		
	材料費計		7,668,190		
労務費	一般労務費		207,375		
	機械設備据付労務費		208,005		
	労務費計		415,380		
複合工費	複合工費				

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
直接経費	特許使用料		0		
	水道光熱電力料		0		
	機械経費	労務費×2%	8,307		
	総合試運転費（率）	総合試運転費対象額×総合試運転費率×0.95　水処理施設 Ｙ＝219,700Ｘ^-0.66　Ｙ：総合試運転費率　Ｘ：総合試運転費対象額 8.93%　4,500,000	381,757		
	総合試運転費（積上げ）		0		
	特別経費		0		
	直接経費計		390,064		
仮設費	仮設費（率）	仮設費対象額×仮設費率 Ｙ＝33.44Ｘ^-0.1583　Ｙ：仮設費率　Ｘ：仮設費対象額 2.51%　12,591,877	316,056		
	仮設費（積上げ）		0		
	仮設費計		316,056		
	直接工事費計		8,789,690		

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
1-2-2間接工事費					
共通仮設費	共通仮設費（率）	共通仮設費対象額×共通仮設費率 Y＝2,858.52Xˆ-0.2698　Y：共通仮設費率　X：共通仮設費対象額 38.25%　8,789,690	3,362,056		週休二日補正なし
	運搬費（積上げ）		93,300		38.25226617
	準備費（積上げ）		0		
	事業損失防止施設費（積上げ）		0		
	安全費（積上げ）		0		
	役務費（積上げ）		0		
	技術管理費（積上げ）		0		
	営繕費（積上げ）		0		
	共通仮設費計		3,455,356		
	純工事費		12,245,046		
現場管理費	現場管理費	現場管理費対象額×現場管理費率 Y＝426.49Xˆ-0.1445　Y：現場管理費率　X：現場管理費対象額 40.33%　12,245,046	4,938,427		週休二日補正なし

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
据付間接費	据付間接費	据付間接費対象額×据付間接費率 据付間接費率　据付間接費対象額 90%　208,005	187,204		
	据付工事原価		17,370,677		
1-3設計技術費					
設計技術費	設計技術費	設計技術費対象額×設計技術費率 Ｙ＝183.41Ｘ^-0.2107　Ｙ：設計技術費率　Ｘ：設計技術費対象額 5.21%　21,870,677	1,139,462		
	工事原価		23,010,139		
2.一般管理費等					
	一般管理費等	一般管理費等対象額×一般管理費等率 -1.4357LogＸ+35.789　Ｙ：標準一般管理費等率　Ｘ：一般管理費等対象額 25.22%　23,010,139	4,869,861		
		一般管理費等率＝標準一般管理費等率×前払金支出割合補正係数×機器費補正係数 前払金支出割合区分　前払金支出割合補正係数 35%を超え40%以下　1.00			
		Ｒ＝1－（Ｋ/1.25）　Ｒ：機器費補正係数　Ｋ：工事原価に占める機器費の比率 0.84　0.2			
	工事価格		27,880,000		

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
	消費税等相当額	10%	2,788,000		
	工事費		30,668,000		

（機械経費）

工　事　費　総　括　表

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	機器費	材料費	一般労務費	機械設備据付労務費	複合工費	備　考
	機　械　設　備	送水ポンプ0.112m3/min×125m×7.5kW×2台、50A電動弁 100A・80A・50A・40Aステンレス鋼管（20K、16K）	4,500,000	7,373,260	207,375	208,005		運搬費 93,300
	直　接　工　事　費		4,500,000	7,373,260	207,375	208,005	0	

1. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 機械設備

設 計 書

工種	名称	形状寸法	単位	変更前			変更後			摘要	代価番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
	機器費		式	1		4,500,000				別紙内訳書１	
	材料費		式	1		7,373,260				別紙内訳書２	
	一般労務費		式	1		207,375				別紙内訳書３	
	技術労務費		式	1		208,005				別紙内訳書４	
	運搬費（積上げ）	共通仮設費に計上	式	1		93,300				別紙内訳書５	
	計					12,381,940					

1. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 機械設備

第1号 機器費

内 訳 書

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘 要	代価番号
	送水ポンプ	多段渦巻陸上型 3φ200V×7.5kW	台	2	2,250,000	4,500,000				見積	
		φ40×0.112m3/min×125m									
	計					4,500,000					

1. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 機械設備

第2号 材料費

内　訳　書

工 種	名　称	形状寸法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘　要	代価番号
	電動弁	バタフライ弁 50A SCS13A JIS20KF	台	2	479,000	958,000				見積	
	手動仕切弁	100A SCS JIS10KF	台	1	233,000	233,000				見積	
	手動仕切弁	80A SCS JIS10KF	台	2	166,000	332,000				見積	
	手動仕切弁	80A SCS JIS20KF	台	1	416,000	416,000				見積	
	衝撃吸収式逆止弁	40A SCS JIS20KF	台	2	496,000	992,000				見積	
	フランジ接合材	100A JIS10KF SUS/EPDM	組	11	8,680	95,480				見積	
	フランジ接合材	80A JIS10KF SUS/EPDM	組	8	8,450	67,600				見積	
	フランジ接合材	40A JIS10KF SUS/EPDM	組	2	4,240	8,480				見積	
	フランジ接合材	80A JIS20KF SUS/EPDM	組	8	10,700	85,600				見積	
	フランジ接合材	50A JIS20KF SUS/EPDM	組	10	8,270	82,700				見積	
	フランジ接合材	40A JIS20KF SUS/EPDM	組	6	4,390	26,340				見積	
	2F90° 曲管 SUS304TP Sch20	100A JIS10KF 175L×175L	本	1	129,900	129,900				見積	
	2F90° 曲管 SUS304TP Sch20	100A JIS10KF 322L×175L	本	1	135,000	135,000				見積	
	2F90° 短管 SUS304TP Sch20	100A JIS10KF 461L	本	1	87,000	87,000				見積	
	2F 短管 SUS304TP Sch20	100A JIS10KF 167L	本	1	76,100	76,100				見積	

1. 令和6・7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 機械設備

第2号 材料費

内　訳　書

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘 要	代価番号
	3F T字管 SUS304TP Sch20	100A JIS10KF 350L×175H	本	2	198,000	396,000				見積	
	2F 短管 SUS304TP Sch20	100A JIS10KF 845L	本	1	100,400	100,400				見積	
	フランジ蓋 SUS304	100A JIS10KF	枚	1	21,000	21,000				見積	
	2F 異径管 SUS304TP Sch20	100A×80A JIS10KF 150L	本	2	82,800	165,600				見積	
	2F 短管 SUS304TP Sch20	80A JIS10KF 355L	本	2	64,900	129,800				見積	
	2F90° 曲管 SUS304TP Sch20	80A JIS10KF 150L×150L	本	2	100,400	200,800				見積	
	2F 異径管 SUS304TP Sch20	80A×40A JIS10KF 130L	本	2	55,300	110,600				見積	
	2F90° 曲管 SUS304TP Sch20	40A JIS20KF 120L×120L	本	2	59,000	118,000				見積	
	2F 異径管 SUS304TP Sch20	50A×40A JIS20KF 102L	本	2	50,500	101,000				見積	
	2F 短管 SUS304TP Sch20	50A JIS20KF 882L	本	2	60,400	120,800				見積	
	2F90° 曲管 SUS304TP Sch20	50A JIS20KF 137L×137L	本	2	70,800	141,600				見積	
	2F 短管 SUS304TP Sch20	50A JIS20KF 187L	本	2	47,500	95,000				見積	
	3F 異径T管 SUS304TP Sch20	80A×50A JIS20KF 300L×120H	本	2	147,000	294,000				見積	
	フランジ蓋 SUS304	80A JIS20KF	枚	1	32,900	32,900				見積	
	2F 短管 SUS304TP Sch20	80A JIS20KF 894L	本	1	96,760	96,760				見積	

1. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 機械設備

第2号 材料費

内　　訳　　書

工種	名称	形状寸法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要	代価番号
	2F 偏心異径管 SUS304TP Sch20	80A×50A JIS20KF 101L	本	2	76,200	152,400				見積	
	2F 伸縮管 SUS304TP Sch20	80A JIS20KF 200L	本	1	1,060,000	1,060,000				見積	
	2F90° 曲管 SUS304TP Sch20	80A JIS20KF 137L×120L	本	1	115,400	115,400				見積	
	配管付属材料	支持材料	式	1	196,000	196,000				見積	
	計					7,373,260					

1. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 機械設備

第3号　一般労務費

内　訳　書

工 種	名　称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			摘　要	代価番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	配管工		人	7	26,145	183,015				週休二日制 (5%増)	
	普通作業員		人	1	24,360	24,360				〃	
	計					207,375					

1. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 機械設備

第4号　機械設備据付労務費

内　　訳　　書

工 種	名　　称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			摘　　要	代価番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	機械設備据付工		人	7	29,715	208,005				週休二日制 (5%増)	
	計					208,005					

1. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 機械設備

第5号　運搬費(積上げ)

内　訳　書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	代価番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	運搬費	製作配管運搬	式	1	93,300	93,300				見積	
	計					93,300					

工 事 費 総 括 表（ 電 気 設 備 ）

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
1.機器費	機器費		16,450,000		
2.工事原価 2-1据付工事原価 2-1-1直接工事費					
輸送費	輸送費		0		
材料費	直接材料費		623,317		
	補助材料費	直接材料費×4%	24,932		
	材料費計		648,249		
労務費	一般労務費		1,386,840		
	技術労務費		533,610		
	労務費計		1,920,450		
複合工費	複合工費		408,624		

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
直接経費	特許使用料		0		
	水道光熱電力料		0		
	機械経費	労務費(単体調整、組み合わせ試験等に係る労務費は除く)×1%	16,917		
	総合試運転費（率）	総合試運転費対象額×総合試運転費率　水処理施設 Ｙ＝2,020Ｘ^-0.4154　Ｙ：総合試運転費率　Ｘ：総合試運転費対象額 2.03%　16,450,000	333,935		
	総合試運転費（積上げ）		0		
	特別経費		0		
	直接経費計		350,852		
仮設費	仮設費（率）	仮設費対象額×仮設費率 Ｙ＝300.0Ｘ^-0.2286　Ｙ：仮設費率　Ｘ：仮設費対象額 9.92%　2,994,240	297,028		
	仮設費（積上げ）		0		
	仮設費計		297,028		
	直接工事費計		3,625,203		

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
2-1-2間接工事費					
共通仮設費	共通仮設費（率）	共通仮設費対象額×共通仮設費率 Ｙ＝1,581Ｘ＾-0.2574　Ｙ：共通仮設費率　Ｘ：共通仮設費対象額 32.4%　3,625,203	1,174,565		週休二日補正なし
	運搬費（積上げ）		0		
	準備費（積上げ）		293,000		
	事業損失防止施設費（積上げ）		0		
	安全費（積上げ）		0		
	役務費（積上げ）		0		
	技術管理費（積上げ）		0		
	営繕費（積上げ）		0		
	共通仮設費計		1,467,565		
	純工事費		5,092,768		
現場管理費	現場管理費	現場管理費対象額×現場管理費率 Ｙ＝2,296Ｘ＾-0.2469　Ｙ：現場管理費率　Ｘ：現場管理費対象額 50.7%　5,092,768	2,582,033	50.70	週休二日補正なし

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
据付間接費	据付(技術者)間接費	据付(技術者)間接費対象額×据付(技術者)間接費率 据付(技術者)間接費率 据付(技術者)間接費対象額 80% 304,920	243,936		
	据付(機器)間接費	据付(機器)間接費対象額×据付(機器)間接費率 Ｙ＝12.92Ｘ^-0.133　Ｙ：据付(機器)間接費率 Ｘ：据付(機器)間接費対象額 1.42% 16,450,000	233,590		
	据付間接費計		477,526		
	据付工事原価		8,152,327		
2-2設計技術費					
設計技術費	設計技術費	設計技術費対象額×設計技術費率 Ｙ＝158.8Ｘ^-0.2074　Ｙ：設計技術費率　Ｘ：設計技術費対象額 4.66% 24,602,327	1,146,468		
	工事原価		9,298,795		
3.一般管理費等					
	一般管理費等	一般管理費等対象額×一般管理費等率 Ｙ＝-1.081LogＸ＋27.76　Ｙ：標準一般管理費等率 Ｘ：一般管理費等対象額 20.23% 9,298,795	1,871,205		
		一般管理費等率＝標準一般管理費等率×前払金支出割合補正係数 前払金支出割合区分　前払金支出割合補正係数 35%を超え40%以下 1			

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	金　額	金　額	備　考
	工事価格		27,620,000		
	消費税等相当額	10%	2,762,000		
	工事費		30,382,000		

（電気経費）

工　事　費　総　括　表

施設別	工　種　別	規模及び形状寸法	機器費	材料費	一般労務費	技術労務費	複合工費	備　考
	電　　気　　設　　備	動力盤、計装盤、計装中継盤、引込開閉器盤、送水流量計 既設中央監視装置機能増設、配線工事1式	16,450,000	623,317	1,386,840	533,610	408,624	準備費 293,000
	直　接　工　事　費		16,450,000	623,317	1,386,840	533,610	408,624	

2. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 電気設備

設　　計　　書

工 種	名　　称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			摘　　要	代価番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	機器費		式	1		16,450,000				別紙内訳書１	
	材料費		式	1		623,317				別紙内訳書２	
	一般労務費		式	1		1,386,840				別紙内訳書３	
	技術労務費		式	1		533,610				別紙内訳書４	
	複合工費		式	1		408,624				別紙内訳書５	
	準備費（積上げ）	共通仮設費に計上	式	1		293,000				別紙内訳書６	
	計					19,695,391					

2.令和6･7年度　沢城中継ポンプ場築造工事　電気設備

第1号　機器費

内　訳　書

工種	名称	形状寸法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要	代価番号
	動力盤	鋼板製屋内自立型 800W×540D×1950H	面	1	6,100,000	6,100,000				見積	
	計装盤	鋼板製屋内自立型 800W×540D×1950H	面	1	3,860,000	3,860,000				見積	
	計装中継盤	鋼板製屋内据置型 700W×500D×1200H	面	1	1,210,000	1,210,000				見積	
	引込開閉器盤	SUS製屋外装柱型 発電機接続コンセント付	面	1	1,330,000	1,330,000				見積	
	送水流量計	電磁流量計・検出器分離型 JIS20kF 50A　ケーブル20m	組	1	1,550,000	1,550,000				見積	
	既設中央監視装置機能増設	妙琴浄水場	式	1	2,400,000	2,400,000				見積	
	計					16,450,000					

2. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 電気設備

第2号 材料費

内　　訳　　書

工種	名称	形状寸法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要	代価番号
	低圧ケーブル	600V EM-CET 14 sq	m	48						刊行物比較	
	低圧ケーブル	600V EM-CET 8 sq	m	46						刊行物比較	
	低圧ケーブル	600V EM-CE 8 sq- 3 c	m	7						刊行物比較	
	低圧ケーブル	600V EM-CE 8 sq- 2 c	m	8						刊行物比較	
	低圧ケーブル	600V EM-CE 3.5 sq- 2 c	m	18						刊行物比較	
	低圧ケーブル	600V EM-CE 2 sq- 2 c	m	48						刊行物比較	
	制御ケーブル	EM-CEE 2 sq- 5 c	m	49						刊行物比較	
	制御ケーブル	EM-CEE-S 2 sq- 2 c	m	18						刊行物比較	
	制御ケーブル	CPEV-S 0.9 mm- 2 p	m	9						刊行物比較	
	その他電線	EM-IE 8 sq	m	11						刊行物比較	
	電線付属材料費		式	1						(制御ケーブル+その他電線) 上記の1.5%	
	電線管類	PV 50 mm	m	1						刊行物比較	
	電線管類	PV 30 mm	m	2						刊行物比較	
	電線管類	FEP 40 mm	m	185						刊行物比較	
	電線管類	FEP 30 mm	m	22						刊行物比較	

2. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 電気設備

第2号 材料費

内　　訳　　書

工種	名称	形状寸法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘要	代価番号
	電線管付属材料費(FEP)		式	1						電線管類（PV+FEP）の30%	
	電線管類	PE 42 mm	m	35						刊行物比較	
	電線管類	PE 36 mm	m	22						刊行物比較	
	電線管類	PE 28 mm	m	32						刊行物比較	
	電線管類	PE 22 mm	m	9						刊行物比較	
	電線管付属材料費(PE)		式	1						電線管類（PE）の105%	
	接地装置	接地埋設標 140*90*1.5t黄銅製	枚	1						刊行物比較	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1段400	m	8.97						刊行物比較	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1段200	m	5.19						刊行物比較	
	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属材料費		式	1						設置装置、ケーブルラックの70%	
	電線管類	プルボックス（SUS-WP） 400*400*300	個	1						刊行物比較	
	電線管類	プルボックス（SUS-WP） 300*300*300	個	2						刊行物比較	
	ケーブル埋設シート	150mm 2倍	m	43						刊行物比較	
	計										

2. 令和6・7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 電気設備

第3号 一般労務費

内 訳 書

工 種	名 称	形状寸法	単位	変更前 数量	変更前 単価	変更前 金額	変更後 数量	変更後 単価	変更後 金額	摘 要	代価番号
	電工（据付）		人	52	26,670	1,386,840				週休二日制 （5%増）	
	計					1,386,840					

2. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 電気設備

第4号 機械設備据付労務費

内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前 数 量	変 更 前 単 価	変 更 前 金 額	変 更 後 数 量	変 更 後 単 価	変 更 後 金 額	摘 要	代価番号
	技術者 (据付)		人	8	38,115	304,920				週休二日制 (5%増)	
	技術者 (単体調整)		人	1	38,115	38,115				〃	
	技術者 (組合試験)		人	5	38,115	190,575				〃	
	計					533,610					

G0001

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール 中蓋付き 900*900*900H	1	組	141,000	141,000	W0010
コア抜き L=200 壁　100φ	2	箇所	3,970	7,940	W0020
掘削 土砂　小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	22	m３	2,577	56,694	SZA101 施工　第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．２８m３ 発生土 1-1-2	15	m３	3,840	57,600	SS10103 施工　第0 -0002号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．２８m３ その他(洗滌砂) 1-1-2	4	m３	10,650	42,600	SS10103 施工　第0 -0005号表
管路埋戻工 クローラ型・標準　山積０．２８m３ RC-40 1-1-2	1	m３	8,376	8,376	SS10103 施工　第0 -0006号表
整地 残土受入れ地での処理	7	m３	127.6	893	SZA109 施工　第0 -0007号表
土砂等運搬 小規模　DID区間なし　5.0km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)	7	m３	1,839	12,873	SZA105 施工　第0 -0008号表
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	35	m	1,173	41,055	SZD321 施工　第0 -0009号表

G0001

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

1　式

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート破砕 t=10cm	8	㎡	881	7,048	V0001 施工　第0 -0010号表
コンクリート塊（無筋）運搬 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT 運搬距離：５．５km　ＤＩＤ地区無し	1	ｍ3	2,937	2,937	SS10115 施工　第0 -0013号表
コンクリート舗装工	8	㎡	3,701	29,608	V0002 施工　第0 -0015号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式		408,624	

飯　田　市

2. 令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事 電気設備

第6号　準備費(積上げ)

内　訳　書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要	代価番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	既設盤撤去処分	既設緊急遮断弁盤 既設引込開閉器盤	式	1	293,000	293,000				見積	
	計					293,000					

1.建築工事 設計書

1. 工 事 計 画 概 要

令和6・7年度 沢城中継ポンプ場築造工事(建築)
総括

設　計　書

工 種	名　称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘　要	代価番号
	1.建築工事		式	1		5,812,519					
	2.電気設備工事		式	1		1,027,780					
	直接工事費計					6,840,299					
	共通仮設費		式	1		487,713					
	純工事費計					7,328,012					
	現場管理費		式	1		2,194,006					
	工事原価計					9,522,018					
	一般管理費		式	1		1,560,658					
	工事価格					11,082,676					
					≒	11,100,000					
	消費税相当額	10%	式	1		1,110,000					
	合　計					12,210,000					

令和6･7年度　沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

設　計　書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	直接仮設工事		式	1		278,170				別紙内訳書1	
	土工事		式	1		464,391				別紙内訳書2	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		式	1		1,263,745				別紙内訳書3	
	型枠工事		式	1		1,109,726				別紙内訳書4	
	鉄筋工事		式	1		742,962				別紙内訳書5	
	鉄骨工事		式	1		227,051				別紙内訳書6	
	防水工事		式	1		279,278				別紙内訳書7	
	金属工事		式	1		15,386				別紙内訳書8	
	左官工事		式	1		429,591				別紙内訳書9	
	金属製建具工事		式	1		840,800				別紙内訳書10	
	ｶﾞﾗｽ工事		式	1		8,192				別紙内訳書11	
	塗装･吹付工事		式	1		24,939				別紙内訳書12	
	内外装工事		式	1		94,888				別紙内訳書13	
	雑工事		式	1		33,400				別紙内訳書14	

令和6･7年度　沢城中継ポンプ場築造工事
1. 建築工事

内　訳　書

工 種	名　称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘　要	代価番号
	計					5,812,519					

令和6・7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 1 号 直接仮設工事 内 訳 書

工種	名称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘要	代価番号
	水盛やりかた	21.0㎡	式	1	6,700	6,700					
	墨出し	21.0㎡	式	1	11,400	11,400					
	くさび緊結式足場 手すり先行型	115.0㎡ W600 10m未満 存置3ヶ月程度	式	1	153,000	153,000					
	養生シート	115.0㎡ ﾒｯｼｭｼｰﾄ 存置3ヶ月程度	式	1	58,000	58,000					
	内部脚立足場	21.0㎡ 存置3ヶ月程度	式	1	9,940	9,940					
	養生	21.0㎡	式	1	7,130	7,130					
	整理清掃・片付け	21.0㎡ 施工中・竣工時	式	1	32,000	32,000					
	小計					278,170					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事
1. 建築工事
第 2 号 土工事 内 訳 書

工 種	名 称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘 要	代価番号
	根切り	総掘	m3	36.9	580	21,402					
	根切り	機械 壺布併用掘	m3	0.7	640	448					
	埋戻し	根切土流用	m3	10.8	940	10,152					
	不用土運搬費	運搬距離片道5km	m3	26.8	2,260	60,568					
	床付		m2	25.8	290	7,482					
	砕石地業	基礎下	m3	5.3	7,330	38,849					
	砕石地業	土間下	m3	0.6	7,150	4,290					
	平板載荷試験		ヶ所	1	243,000	243,000					
	土工機械運搬費		往復	1	78,200	78,200					
	小計					464,391					

令和6・7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 3 号 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 内 訳 書

工種	名称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘要	代価番号
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25N	m3	1.3	22,400	29,120					
	ﾎﾟｰﾁ土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25N	m3	0.6	22,400	13,440					
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	24(+6)-15-25N	m3	14.1	24,000	338,400					
	上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	24(+6)-18-25N	m3	21.2	24,200	513,040					
	機器架台ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-18-25N	m3	0.5	23,400	11,700					
	嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25N	m3	2.4	22,400	53,760					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝ 人力打設	m3	1.3	8,580	11,154					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｽﾗﾌﾞｺﾝ 人力打設	m3	0.6	8,250	4,950					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	14.1	790	11,139					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	1階ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	21.2	860	18,232					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	機器架台ｺﾝ 人力打設	m3	0.5	14,100	7,050					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	嵩上げｺﾝ 人力打設	m3	2.4	9,900	23,760					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 3 号 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費	基礎ｺﾝ 30m3未満 基本料金共	回	1	114,000	114,000					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費	1階ｺﾝ 30m3未満 基本料金共	回	1	114,000	114,000					
	小計					1,263,745					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事
1. 建築工事
第 4 号 型枠工事 内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	普通型枠	壁式構造 基礎部	m2	11.7	4,990	58,383					
	普通型枠	壁式構造 上部	m2	9.1	5,040	45,864					
	打放し型枠	B種 基礎部	m2	4.1	5,250	21,525					
	打放し型枠	B種 上部	m2	164	5,250	861,000					
	雑用打放し型枠	B種	m2	4.2	5,250	22,050					
	型枠運搬費		m2	193	330	63,690					
	化粧目地棒	20/15x15	m	45.2	420	18,984					
	水切目地棒	20/15x15	m	25.5	420	10,710					
	打継目地棒	20/15x15	m	18.8	400	7,520					
	小計					1,109,726					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 5 号 鉄筋工事 内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	異形鉄筋	SD295 D10	t	1.5	119,000	178,500					
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.9	117,000	105,300					
	異形鉄筋	SD295 D16	t	1.2	115,000	138,000					
	異形鉄筋	SD345 D22	t	0.2	121,000	24,200					
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	▲ 0.1	40,500	-4,050					
	鉄筋加工組立費	壁式構造	t	3.6	74,800	269,280					
	鉄筋運搬費		t	3.6	5,720	20,592					
	ｶﾞｽ圧接	SD345 D22-D22	ヶ所	4	580	2,320					
	屋根床版出隅部 溶接金網	φ6-100×100 材工共	m2	9	980	8,820					
	小計					742,962					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 6 号 鉄骨工事 内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	I形鋼	SS400 I-200×150×9×16	t	0.3	156,000	46,800					
	等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.01	120,000	1,200					
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	t	0.01	186,000	1,860					
	鋼板(切板)	SS400 PL-12	t	0.01	185,000	1,850					
	鋼板(切板)	SS400 PL-16	t	0.02	185,000	3,700					
	鋼板(切板)	SS400 PL-19	t	0.1	185,000	18,500					
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ﾍﾋﾞｰ(H2)	t	▲ 0.01	40,500	-405					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16×L400	本	12	161	1,932					
	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×60	本	12	98	1,176					
	普通ﾎﾞﾙﾄ	M16×40	本	4	24	96					
	鉄骨工場加工組立費	工場溶接(19.5m)共	t	0.4	98,800	39,520					
	曲面加工費		t	0.1	174,000	17,400					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 6 号 鉄骨工事

内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	m2	7.2	1,160	8,352					
	鉄骨運搬費		t	0.4	10,600	4,240					
	鉄骨建方費	機械損料共	t	0.4	124,000	49,600					
	ﾎﾞﾙﾄ締付費	施工手間(42.1本/t)	t	0.4	9,150	3,660					
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付費	M16	本	12	1,100	13,200					
	硬質ｺﾞﾑ支承材	275×200×t23 材工共	ヶ所	3	4,790	14,370					
	小計					227,051					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 7 号 防水工事 内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	(外 部)										
	屋根 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	X-2 ｺﾝｺﾃ面	m2	39.2	5,470	214,424					
	軒先･ｹﾗﾊﾞ ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	X-2 打放し面	m2	4.8	5,280	25,344					
	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 20x10	m	18.8	540	10,152					
	化粧目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 20x10	m	45.2	540	24,408					
	金建廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2 15x10	m	9	550	4,950					
	小計					279,278					

令和6･7年度　沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 8 号　金属工事　　　　　　　　　　　　　　内　訳　書

工種	名称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘要	代価番号
	(内 部)										
	嵩上げCON内 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ	6.0φx100x100	m2	15.7	980	15,386					
	小計					15,386					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 9 号 左官工事　　内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	(外 部)										
	屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え	塗膜防水下	m2	39.2	570	22,344					
	ﾎﾟｰﾁ 床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え	素地	m2	1.6	670	1,072					
	外壁 複層仕上塗材RE	ゆず肌 耐候性3種 水系 ｱｸﾘﾙ系 つやあり 打放し面	m2	58.1	2,440	141,764					
	軒天 複層仕上塗材RE	ゆず肌 耐候性3種 水系 ｱｸﾘﾙ系 つやあり 打放し面	m2	16.2	2,440	39,528					
	金建廻り 充填ﾓﾙﾀﾙ	防水剤入	m	9	1,060	9,540					
	軒先･ｹﾗﾊﾞ 打放し面補修	B種 塗膜防水下	m2	4.8	900	4,320					
	ﾎﾟｰﾁ 立下り 打放し面補修	B種 素地	m2	1.1	900	990					
	根廻り 打放し面補修	B種 素地	m2	5.5	900	4,950					
	外壁 打放し面補修	B種 塗装下	m2	58.1	900	52,290					
	軒天 打放し面補修	B種 塗装下	m2	16.2	900	14,580					

令和6･7年度　沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 9 号　左官工事　　　　　　　　内　訳　書

工 種	名　称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘　要	代価番号
	(内 部)										
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ均し		m2	17.3	460	7,958					
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え	塗床下	m2	15.2	670	10,184					
	踏面 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え	塗床下	m2	0.5	670	335					
	機械基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え	塗床下	m2	1.8	670	1,206					
	排水溝 勾配ﾓﾙﾀﾙ	W100 t30～130 塗床下	m	15.6	2,500	39,000					
	排水釜場 ﾓﾙﾀﾙ	300x300xt30 塗床下	ヶ所	1	1,320	1,320					
	蹴上 打放し面補修	B種 塗床下	m2	0.6	900	540					
	立上り 打放し面補修	B種 塗床下	m2	1	900	900					
	壁 打放し面補修	B種 素地	m2	55.7	900	50,130					
	壁 打放し面補修	B種 塗床下	m2	7.7	900	6,930					
	天井 打放し面補修	B種 素地	m2	16.3	900	14,670					
	梁底 打放し面補修	B種 素地	m2	2.9	900	2,610					
	梁側面 打放し面補修	B種 素地	m2	2.7	900	2,430					

令和6・7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 9 号　左官工事　　　　　　　　　　内　訳　書

工 種	名　称	形 状 寸 法	単位							摘　要	代価番号
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
	小計					429,591					

令和6･7年度　沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 10 号　金属製建具工事　　　　内　訳　書

工 種	名　　称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘　要	代価番号
	(鋼製建具)										
	SD-1 鋼製親子開き額付ﾌﾗｯｼｭ戸	W1200xH2120 ｽﾃﾝﾚｽ沓摺り共	ヶ所	1	394,000	394,000					
	運搬養生費		式	1	25,000	25,000					
	取付調整費		式	1	99,000	99,000					
	(ｱﾙﾐ製建具)										
	AW-1 ｱﾙﾐ製はめ殺し窓	W600xH600	ヶ所	1	82,800	82,800					
	運搬養生費		式	1	35,000	35,000					
	取付調整費		式	1	205,000	205,000					
	小計					840,800					

令和6･7年度　沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第　11　号　ｶﾞﾗｽ工事　　　　内　訳　書

工 種	名　称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘　要	代価番号
	(外　部)										
	金建用 網入透明ｶﾞﾗｽ	t6.8 2.18m2以下	m2	0.2	9,740	1,948					
	金建用 複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+F4 2.00m2以下	m2	0.4	9,160	3,664					
	金建廻り ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 5x5 両面数量	m	8.6	300	2,580					
	小計					8,192					

令和6･7年度　沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 12 号　塗装･吹付工事　　　内　訳　書

工種	名称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘要	代価番号
	(外　部)										
	耐候性塗料(DP)	金建面	m2	6.1	2,550	15,555					
	素地ごしらえ	金建面	m2	6.1	240	1,464					
	(内　部)										
	ﾎｲｽﾄﾚｰﾙ部 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗(SOP)	鉄骨面	m2	7.2	860	6,192					
	素地ごしらえ	鉄骨面	m2	7.2	240	1,728					
	小計					24,939					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 13 号 内外装工事

内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	(内 部)										
	床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床	薄膜流しのべ工法 平滑仕上 ｺﾝｺﾃ面	m2	15.2	2,060	31,312					
	踏面 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床	薄膜流しのべ工法 平滑仕上 ｺﾝｺﾃ面	m2	0.5	2,060	1,030					
	蹴上 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床	薄膜流しのべ工法 平滑仕上 打放し面	m2	0.6	2,060	1,236					
	機械基礎立上り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床	薄膜流しのべ工法 平滑仕上 打放し面	m2	1	2,060	2,060					
	巾木 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床立上げ	H100 薄膜流しのべ工法 平滑仕上 打放し面	m	19.8	820	16,236					
	機械基礎天端 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床	薄膜流しのべ工法 平滑仕上 ｺﾝｺﾃ面	m2	1.8	2,060	3,708					
	排水溝 床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床	W100 薄膜流しのべ工法 平滑仕上 ﾓﾙﾀﾙ面	m	15.6	820	12,792					
	排水溝立上り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床立上げ	H50～150 薄膜流しのべ工法 平滑仕上 打放し面	m	31	820	25,420					
	排水釜場立上り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床立上げ	H150 薄膜流しのべ工法 平滑仕上 打放し面	m	0.2	820	164					
	排水釜場 床 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床	300x300 薄膜流しのべ工法 平滑仕上 ﾓﾙﾀﾙ面	ヶ所	1	930	930					
	小計					94,888					

令和6・7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

1. 建築工事

第 14 号 雑工事 内 訳 書

工種	名 称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘 要	代価番号
	(内 部)										
	排水管	VPφ75 L=1470	ヶ所	1	11,500	11,500					
	排水目皿	φ75用 SUS製	ヶ所	1	21,900	21,900					
	小計					33,400					

令和6・7年度　沢城中継ポンプ場築造工事

2. 電気設備工事

設　　計　　書

工種	名　　称	形状寸法	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘　要	代価番号
	電灯設備工事		式	1		973,460				別紙内訳書1	
	コンセント設備工事		式	1		54,320				別紙内訳書2	
	計					1,027,780					

令和6･7年度　沢城中継ポンプ場築造工事

2. 電気設備工事

第 1 号　電灯設備工事　　　　　　　　　　　　　内　訳　書

工 種	名　　称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘　　要	代価番号
	絶縁電線	EM-IE 1.6 (PF管内)	m	60	350	21,000					
	絶縁電線	EM-IE 2.0 (PF管内)	m	6	400	2,400					
	合成樹脂製可とう電線管	PF 16 (隠ぺい･埋込配管)	m	21	1,300	27,300					
	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	(VE) 埋込2個用 ｶﾊﾞｰ付	個	2	3,930	7,860					
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(VE) 中四角 浅型　ｶﾊﾞｰ付	個	2	3,520	7,040					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	(VE) 中四角 深型 ｶﾊﾞｰ付	個	4	3,680	14,720					
	埋込ｽｲｯﾁ　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	1P15A×1 + 1P4A×1	個	1	3,740	3,740					
	埋込防水ｽｲｯﾁ	1P15A×1	個	1	2,860	2,860					
	ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	角型 取付枠付	枚	1	840	840					
	照明器具 A	LSS9MP/RP-4-46	台	4	40,600	162,400					
	保護ガード	ｽﾃﾝﾚｽ製	個	4	25,800	103,200					
	照明器具 B	LBF3MP/RP-2-13	台	1	24,400	24,400					
	電灯分電盤 L-1	鋼板製 露出壁掛型	面	1	456,000	456,000					
	FE-1 壁付換気扇	参考）EWF-20YSA2 材工付属品共	か所	1	92,600	92,600					
	OAS-1 風圧式ｼｬｯﾀｰ	参考）PS-20SHA3 材工付属品共	か所	1	47,100	47,100					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事
2. 電気設備工事
第 1 号　電灯設備工事　　内　訳　書

工 種	名　称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘　要	代価番号
	小計					973,460					

令和6･7年度 沢城中継ポンプ場築造工事

2. 電気設備工事

第 2 号 ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 内 訳 書

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価番号
	絶縁電線	EM-IE 2.0 (PF管内)	m	42	400	16,800					
	合成樹脂製可とう電線管	PF 16 (隠ぺい･埋込配管)	m	14	1,300	18,200					
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	(VE) 中四角 浅型 ｶﾊﾞｰ付	個	3	3,520	10,560					
	埋込接地端子付 接地ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A (E付)×2 + ET	個	3	2,920	8,760					
	小計					54,320					