

			課長		係長		照査		設計者		監督員		監督補助	
--	--	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	------	--

令和 6 年度

防災・安全交付金事業 通学路安全対策工事

公表用積算内訳書

市道1-85号桜畑線

飯田市 上郷 下黒田東

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
スムーズ横断歩道 2箇所 排水構造物工 L=10.2m アスファルト舗装工 A=96.4m ² 薄層カラー舗装工 A=25.6m ² ブロック舗装工 A=7.6m ² 区画線工 一式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 2 月 28 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
*** 本工事費 ***				
道路改良				
排水構造物工		式	317,031	
側溝工		式	218,761	
鋼製排水溝		式	157,714	
基礎コンクリート	10	m	154,460	工種 第0001号表
集水桝嵩上工	0.1	m ³	3,254	工種 第0002号表
集水桝嵩上工		式	61,047	
集水桝嵩上工	1	箇所	61,047	工種 第0003号表
構造物撤去工				
		式	98,270	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工				
		式	84,242	
コンクリート構造物取壊し				
	1	m ³	10,970	工種 第0004号表
舗装版切断				
	13	m	14,898	工種 第0005号表
舗装版切断				
	46	m	28,152	工種 第0006号表
舗装版破碎				
	18	m ²	30,222	工種 第0007号表
運搬処理工				
		式	14,028	
殻運搬				
	1	m ³	5,439	工種 第0008号表
殻運搬				
	1	m ³	5,439	工種 第0009号表
殻処分				
	1	t	1,050	工種 第0010号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻処分				
	2	t	2,100	工種 第0011号表
舗装				
		式	1,600,623	
舗装工				
		式	656,414	
アスファルト舗装工				
		式	328,402	
基層(車道・路肩部)				
	16	m ²	20,304	工種 第0012号表
基層(車道・路肩部)				
	44	m ²	92,708	工種 第0013号表
基層(車道・路肩部)				
	18	m ²	21,276	工種 第0014号表
表層(車道・路肩部)				
	44	m ²	92,708	工種 第0015号表
表層(車道・路肩部)				
	33	m ²	58,542	工種 第0016号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)				
	18	m ²	39,708	工種 第0017号表
表層(車道・路肩部)				
	2	m ²	3,156	工種 第0018号表
薄層カラー舗装工				
		式	178,672	
薄層カラー舗装				
	26	m ²	178,672	工種 第0019号表
ブロック舗装工				
		式	149,340	
特殊ブロック舗装				
	8	m ²	116,800	工種 第0020号表
基礎コンクリート				
	1	m ³	32,540	工種 第0021号表
標識工				
		式	91,775	
小型標識工				
		式	91,775	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
標識柱				
	1	基	60,970	工種 第0022号表
標識板				
	2	枚	30,580	工種 第0023号表
土砂等運搬				
	0.1	m ³	225	工種 第0024号表
区画線工				
		式	291,994	
区画線工				
		式	291,994	
溶融式区画線				
	1	式	36,611	工種 第0025号表
溶融式区画線				
	1	式	250,393	工種 第0026号表
ペイント式区画線				
	1	式	3,164	工種 第0027号表
区画線消去				
	1	式	1,826	工種 第0028号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
道路付属施設工				
		式	203,440	
道路付属物工				
		式	203,440	
車線分離標				
	8	本	203,440	工種 第0029号表
仮設工				
		式	357,000	
交通管理工				
		式	357,000	
交通誘導警備員				
	25	人日	357,000	工種 第0030号表
** 直接工事費 **				
			1,917,654	
** 共通仮設費率計算額 **				
			477,000	
** 共通仮設費計 **				
			477,000	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 純工事費 ***								
						2,394,654		
*** 現場管理費 ***								
						1,243,000		
*** 工事原価 ***								
						3,637,654		
* 一般管理費等 *								
						852,346		
*** 工事価格計 ***								
						4,490,000		
*** 消費税等相当額計 ***								
						449,000		
*** 工事費計 ***								
						4,939,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額								
						174,661		

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
鋼製排水溝 TA-3NS同等品以上 H=90mmタイプ	1	m	15,446	
*** 単位当り ***	1	m	15,446	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m ³	32,540	
*** 単位当り ***	1	m ³	32,540	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
集水桝嵩上工	1	箇所	61,047	
*** 単位当り ***	1	箇所	61,047	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m ³	10,970	
*** 単位当り ***	1	m ³	10,970	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 ブロックタイル 15cm以下	1	m	1,146	
*** 単位当り ***	1	m	1,146	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	612	
*** 単位当り ***	1	m	612	

工種明細表

工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎積込(小規模土工)				
	1	m ²	1,679	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,679	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 無筋コンクリート殻 機械積込(小規模土工)	1	m ³	5,439	
*** 単位当り ***	1	m ³	5,439	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m ³	5,439	
*** 単位当り ***	1	m ³	5,439	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等				
処分費 無筋コンクリート殻			1,050	
*** 単位当り ***	1	t	1,050	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
処分費等				
処分費 アスファルト殻			1,050	
*** 単位当り ***	1	t	1,050	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚25mm	1	m ²	1,269	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,269	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,107	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,107	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚25mm	1	m ²	1,182	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,182	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,107	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,107	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚41mm	1	m ²	1,774	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,774	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm	1	m ²	2,206	
*** 単位当り ***	1	m ²	2,206	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚33mm	1	m ²	1,578	
*** 単位当り ***	1	m ²	1,578	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 トップコートあり	1	m ²	6,872	
*** 単位当り ***	1	m ²	6,872	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
特殊ブロック舗装工 設置 直線配置 厚6cm 特殊品	1	m ²	14,600	
*** 単位当り ***	1	m ²	14,600	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1	m ³	32,540	
*** 単位当り ***	1	m ³	32,540	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 60.5 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	1	基	60,970	
*** 単位当り ***	1	基	60,970	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外	1	基	15,290	
*** 単位当り ***	1	枚	15,290	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 2.5km以下 バックホウ 山積0.13m3(平積0.1m3)	1	m ³	2,253	
*** 単位当り ***	1	m ³	2,253	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm	62	m	23,560	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 実線 45cm	31	m	13,051	
*** 単位当り ***	1	式	36,611	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	345	m	217,350	
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	173	m	33,043	
*** 単位当り ***	1	式	250,393	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	27	m	2,268	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm	14	m	896	
*** 単位当り ***	1	式	3,164	

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
区画線消去 (機・労のみ) 削取り式 夜間作業(20時~6時)なし	3	m	1,794	
区画線消去 (燃料費のみ) 削取り式 夜間作業(20時~6時)なし	2	m	32	
*** 単位当り ***	1	式	1,826	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
道路付属物設置工 車線分離標設置 固定式 貼付式 80 高さ800mm	1	本	25,430	
*** 単位当り ***	1	本	25,430	

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日	14,280	
*** 単位当り ***	1	人日	14,280	