

部 長		課 長		係 長		照 査		設 計 者		総 括 監 督		主 任 監 督		監 査 員	
令和 6 年度 防災・安全交付金事業 舗装修繕工事 公表用積算内訳書															
市道1-83号中央線 飯田市 上郷 黒田															
設 計 大 要							施 工 方 法			請 負					
施工延長 L=200m W=6.00～7.65m 表層工 A=1,460m ² 基層工 A=1,460m ² 区画線 一式							施 工 期 間			日間					
							起工予定年月日			令和 年 月 日					
							竣工予定年月日			令和 7 年 3 月 21 日					
							契約保証方法			金銭的保証					
							・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
道路維持					
道路土工			式	13,508,634	
掘削工			式	253,890	
労務単価割増係数 $1.333+0.139 \times \text{賃金比} \alpha$			式	253,890	
掘削					
土砂等運搬	70		m 3	26,880	工種 第0001号表
舗装工	70		m 3	227,010	工種 第0002号表
舗装打換え工			式	13,254,744	
労務単価割増係数 $1.333+0.139 \times \text{賃金比} \alpha$			式	13,254,744	
舗装版切断					
	26		m	20,280	工種 第0003号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎				
	1,460	m 2	1,103,760	工種 第0004号表
殻運搬				
	88	m 3	303,864	工種 第0005号表
殻処分				
	201	t	60,300	工種 第0006号表
基層				
	1,460	m 2	8,190,600	工種 第0007号表
表層				
	1,460	m 2	3,195,940	工種 第0008号表
プラント夜間割増				
	4	日	380,000	工種 第0009号表
道路修繕				
		式	2,304,189	
区画線工				
		式	429,489	
区画線工				
労務単価割増係数 1.333+0.139×賃金比α		式	429,489	

飯 田 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
溶融式区画線（一式単価）								
	1		式		88,320		工種	第0010号表
溶融式区画線（一式単価）								
	1		式		13,509		工種	第0011号表
溶融式区画線（一式単価）								
	1		式		240,220		工種	第0012号表
ペイント式区画線（一式単価）								
	1		式		87,440		工種	第0013号表
仮設工								
			式		1,874,700			
交通管理工								
労務単価割増係数 $1.333+0.139 \times \text{賃金比} \alpha$			式		1,874,700			
交通誘導警備員								
	90		人日		1,874,700		工種	第0014号表
直接工事費								
					15,812,823			
共通仮設費率計算額								
					3,217,000			

飯 田 市

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				3,217,000	
純工事費					
				19,029,823	
現場管理費					
				8,336,000	
工事原価					
				27,365,823	
一般管理費等					
				5,454,177	
工事価格計					
				32,820,000	
消費税等相当額計					
				3,282,000	
工事費計					
				36,102,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				1,276,698	

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット					
		1	m3	384	
*** 単位当り ***					
		1	m3	384	

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 22.5km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)				
	1	m3	3,243	
*** 単位当り ***				
	1	m3	3,243	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下				
	1	m	780	
*** 単位当り ***				
	1	m	780	

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし					
		1	m2	756	
*** 単位当り ***					
		1	m2	756	

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 12.0km以下 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m 3	3,453	
*** 単位当り ***	1	m 3	3,453	

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費等				
			300	
処分費				
	1	t	300	
*** 単位当り ***				
	1	t	300	

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚60mm				
	1	m2	5,610	
*** 単位当り ***				
	1	m2	5,610	

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm				
	1	m2	2,189	
*** 単位当り ***				
	1	m2	2,189	

プラント夜間割増

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0014

[illegible]

飯 田 市

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置（機・労のみ） 溶融式（手動） 実線 15cm				
	220	m	67,320	
区画線設置（材料費のみ） 溶融式（手動） 実線 15cm				
	140	m	21,000	
*** 単位当り ***				
	1	式	88,320	

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置（機・労のみ） 溶融式（手動） 破線 15cm				
	31	m	10,509	
区画線設置（材料費のみ） 溶融式（手動） 破線 15cm				
	20	m	3,000	
*** 単位当り ***				
	1	式	13,509	

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置（機・労のみ） 溶融式（手動） ゼブラ 45cm	250	m	169,500	
区画線設置（材料費のみ） 溶融式（手動） ゼブラ 45cm	160	m	70,720	
*** 単位当り ***	1	式	240,220	

ペイント式区画線（一式単価）

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm				
	560	m	64,400	
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 15cm				
	360	m	23,040	
*** 単位当り ***				
	1	式	87,440	

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員B					
		1	人・日	20,830	
*** 単位当り ***					
		1	人日	20,830	