

部長		課長		係長		照査		設計者		総括監督		主任監督		監督員	
令和 6 年度 電源立地地域対策交付金事業 道路舗装修繕工事 公表用積算内訳書															
市道1-8号飯田下山線 飯田市 県 飯田バイパス南															
設 計 大 要								施 工 方 法			請 負				
施工延長 L=68.3m 表層工 A=760m2 路上路盤再生工 A=730m2 区画線 一式								施 工 期 間			日間				
								起工予定年月日			令和 年 月 日				
								竣工予定年月日			令和 7 年 1 月 31 日				
								契約保証方法			金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本工事費					
道路維持					
舗装工			式	4,917,850	
労務単価割増係数 1.333+0.139×賃金比α			式	4,312,100	
路面切削工			式	555,021	
路面切削					
	730	m 2		470,120	工種 第0001号表
殻運搬（路面切削）					
	37	m 3		61,901	工種 第0002号表
殻処分					
	46	空m 3		23,000	工種 第0003号表
舗装打換え工					
			式	1,969,309	
舗装版切断					
	27	m		20,763	工種 第0004号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎				
	30	m 2	7,950	工種 第0005号表
殻運搬				
	2	m 3	14,396	工種 第0006号表
殻処分				
	4	t	1,200	工種 第0007号表
表層				
	760	m 2	1,729,000	工種 第0008号表
プラント夜間割増				
	2	日	196,000	工種 第0009号表
路上再生工				
		式	1,787,770	
路上路盤再生工				
	730	m 2	1,787,770	工種 第0010号表
仮設工				
労務単価割増係数 $1.333+0.139 \times \text{賃金比} \alpha$		式	605,750	
交通管理工				
		式	605,750	

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員				
	25	人日	605,750	工種 第0011号表
道路修繕				
		式	197,917	
区画線工				
労務単価割増係数 $1.333+0.139 \times \text{賃金比} \alpha$		式	197,917	
区画線工				
		式	197,917	
溶融式区画線				
	1	式	78,372	工種 第0012号表
溶融式区画線				
	1	式	10,680	工種 第0013号表
溶融式区画線				
	1	式	65,405	工種 第0014号表
ペイント式区画線				
	1	式	43,460	工種 第0015号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				
			5,115,767	

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費						
					142,000	
運搬費						
				式	142,000	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
		1		式	142,000	
** 共通仮設費率計算額 **						
					1,273,000	
** 共通仮設費計 **						
					1,415,000	
** 純工事費 **						
					6,530,767	
** 現場管理費 **						
					3,392,000	
** 工事原価 **						
					9,922,767	

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等					
				2,187,233	
工事価格計					
				12,110,000	
消費税等相当額計					
				1,211,000	
工事費計					
				13,321,000	
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額					
				471,079	

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり				
	1	m 2	644	
*** 単位当り ***				
	1	m 2	644	

殻運搬（路面切削）

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬（路面切削） DID区間なし 7.5km以下				
	1	m 3	1,673	
*** 単位当り ***				
	1	m 3	1,673	

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *				
			500	
処分費				
	1	空m 3	500	
* * * 単位当り * * *				
	1	空m 3	500	

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					
		1	m	769	
*** 単位当り ***					
		1	m	769	

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし					
		1	m 2	265	
*** 単位当り ***					
		1	m 2	265	

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 7.0km以下 機械積込(小規模土工)				
	1	m 3	7,198	
*** 単位当り ***				
	1	m 3	7,198	

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
* 処分費等 *				
			300	
処分費				
	1	t	300	
* * * 単位当り * * *				
	1	t	300	

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm				
	1	m 2	2,275	
*** 単位当り ***				
	1	m 2	2,275	

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
プラント夜間割増					
		1	日	98,000	
*** 単位当り ***					
		1	日	98,000	

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
路上路盤再生工 混合深さ20cm以下 養生工なし					
		1	m ²	2,449	
*** 単位当り ***					
		1	m ²	2,449	

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員 A					
		1	人・日	24,230	
*** 単位当り ***					
		1	人日	24,230	

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置 (機・労のみ)				
熔融式(手動)				
実線 15cm	210	m	64,260	
区画線設置 (材料費のみ)				
熔融式(手動)				
実線 15cm	98	m	14,112	
*** 単位当り ***	1	式	78,372	

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置 (機・労のみ)				
溶融式(手動)				
ゼブラ 4 5 c m	12	m	8,136	
区画線設置 (材料費のみ)				
溶融式(手動)				
ゼブラ 4 5 c m	6	m	2,544	
*** 単位当り ***	1	式	10,680	

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置 (機・労のみ)				
溶融式(手動)				
矢印・記号・文字 15cm換算	65	m	59,670	
区画線設置 (材料費のみ)				
溶融式(手動)				
矢印・記号・文字 15cm換算	31	m	5,735	
*** 単位当り ***	1	式	65,405	

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	金 額	備 考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm				
	300	m	34,500	
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式(車載式) 実線 15cm				
	140	m	8,960	
*** 単位当り ***				
	1	式	43,460	

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	金 額	備 考
貨物自動車運搬費 路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2 m 片道運搬距離 3 k m					
		2	台	142,000	
*** 単位当り ***					
		1	式	142,000	