

飯田市通学路安全対策アクションプログラム危険箇所一覧表(R8.2)

危険要因

- A 歩道がない又は狭いため危険
- B 道路が狭いため危険
- C 転落の危険
- D 見通しが悪いいため危険
- E 自動車の通行量が多いため危険
- F 信号機又は横断歩道がないため危険
- G 法面崩落、ブロック塀倒壊の危険
- H 街灯や人通りが少ないため危険
- I その他

【令和3年度通学路合同点検における危険箇所の観点】

- ① 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路などの車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所
- ② 過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があった箇所
- ③ 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

ハード対策

- ① 道路、歩道、交差点等の整備
- ② 水路、側溝の有蓋化
- ③ 防護柵の設置(ガードレール・フェンス・ポストコーン)
- ④ 路面表示等の設置(外側線、カラー舗装、グリーンベルト、ドットマーク、T字十字マーク、狭さく部)
- ⑤ 警戒標識、看板の設置
- ⑥ カーブミラーの設置
- ⑦ 信号機の設置または改良
- ⑧ 横断歩道の設置
- ⑨ 防犯灯の設置
- ⑩ ゾーン30
- ⑪ ゾーン30プラス

【令和3年度通学路合同点検の対策】

- ア 歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)
- イ 防護柵の設置
- ウ 路側帯のカラー舗装化
- エ 車止め(鉄製ポール等)の設置
- オ 交差点等のカラー舗装化
- カ 警戒標識、路面標示等の設置
- キ 占用物件の適正化
- ク 路面標示、外側線の引き直し
- ケ 草刈り、除草対策
- コ 道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕
- サ 道路反射鏡の設置
- シ 交差点改良
- ス 対策対応(バイパス整備等)
- セ 横断歩道等の塗り直し
- ソ その他

…令和3年度合同点検実施箇所

| 学校区名   | 従来からの危険箇所番号 | R3に追加した危険箇所番号 | R5以降追加した危険箇所番号 | 路線名                           | 箇所名   | 危険要因    |        | ソフト対策 | ハード対策 | 対策完了予定年度 | 対策完了済 | 備考   |
|--------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|---|---------|--------|-------|-------|----------|-------|--|
|        |             |               |                |                               |   |         | R3点検観点 |       |       |          |       |  |
| 浜井場小学校 | 11          |               |                | 市道1-1号 林橋並木大宮線                | 桜並木   | I       |        |       | ①     | 未定       |       | 歩道整備、交差点改良<br>吾妻町交差点改良済(R4)                                  |
| 座光寺小学校 |             | 座光寺小学校5       |                | 県道上飯田線                        | 座光寺の信号から阿島橋に向かつて行く途中の歩道   | A・E     | ①      |       | ク     | 未定       |       | 歩道の設置・拡幅<br>R3通学路合同点検対策:外側線の引き直し(R5)                         |
| 松尾小学校  | 21          |               |                | 国道151号                        | 八幡  | A       |        |       | ①     | R9       |       | 歩道の整備、交差点改良実施中   |
| 松尾小学校  |             | 松尾小学校2        |                | 国道151号、市道松尾214号線              | 国道151号および八幡町八十二銀行前道路  | A・E     | ①      |       | ア、シ、ク | R9       |       | 要望番号21と一体<br>R3通学路合同点検対策:歩行者用信号機設置(R6)、外側線引き直し(R5)           |
| 下久堅小学校 | 9           |               |                | 国道256号                        | よし乃亭～久堅農園下  | A・B・C   |        |       | ①     | R10      |       | バイパス整備実施中、ポストコーン設置(R4)                                       |
| 下久堅小学校 | 10          |               |                | 県道飯田富山佐久間線                    | 国道256号交点～県道247号 米川駄科停車場線交点                                      | A       |        |       | ①     | R9       |       | 歩道整備、交差点改良実施中  |
| 下久堅小学校 | 14          |               |                | 市道1-61号下虎中央線、市道下久堅91号線        | 1-61号:R256交差点から市道下久堅107号線交差点間<br>下久堅91号:下久堅保育園交差点から三石平生活センター手前間 | A       |        |       | ④     | R7以降     |       | 小学校周辺通学路のグリーンベルト設置   |
| 下久堅小学校 |             | 下久堅小学校1       |                | 国道256号                        | 水神橋～小学校間  | A・B・D・E | ③      |       | ス     | R10      |       | 対策対応(バイパス整備等)<br>R3通学路合同点検対策:ポストコーン設置(R4)、歩道の設置(水神橋東交差点)(R7) |
| 下久堅小学校 |             | 下久堅小学校2       |                | 県道1号 飯田富山佐久間線                 | 国道256号交点～県道247号 米川駄科停車場線交点                                      | A・B・D・E | ③      |       | ス、ク   | R9       |       | 対策対応(バイパス整備等)R3通学路合同点検対策:外側線引き直し(R5)、占用物件の適正化(R7)            |
| 竜丘小学校  | 18          |               |                | 市道2-49号線                      | 長野原線  | B       |        |       | ①④    | R11      |       | グリーンベルト設置済み、歩道の設置・拡幅   |
| 竜丘小学校  |             | 竜丘小学校3        |                | 市道長野原線                        | 竜丘 長野原  | A・B・E   | ③      |       | ア、ウ   | R8       |       | 要望番号18と重複。事業完了まで学校指導を実施。<br>R8まで歩道の設置を行い、残りの箇所はグリーンベルト設置     |
| 竜丘小学校  |             |               | R7竜丘小1         | 県道時又中村線                       | 上川路   | A・B     |        |       | ①     | R17      |       | 道路築造工(R8着手)  |
| 三種小学校  | 1           |               |                | 県道 親田中村線                      | 県道 親田中村線  | B・E     |        |       | ①     | R8       |       | 歩道設置実施中  |
| 三種小学校  | 2           |               |                | 県道 親田中村線                      | 三種郵便局の五差路   | I       |        |       | ④     | 未定       |       | 五差路交差点改良、ソフト対策実施済  |
| 三種小学校  | 5           |               |                | 市道三種134号線                     | 小学校北～大手橋  | A・B・C   |        |       | ②     | R8       |       | 側溝整備   |
| 三種小学校  |             | 三種小学校4        |                | 県道田中乱橋線と親田中村線および市道三種124号線の交差点 | 三種郵便局の五差路   | D       | ①      |       | カ、ク   | 未定       |       | 五差路交差点改良、要望番号2と重複<br>R3通学路合同点検対策:ドットライン設置(R5)外側線引き直し(R5)     |
| 三種小学校  |             | 三種小学校10       |                | 県道親田中村線                       | 県道 親田中村線  | B・E     | ①      |       | ア     | R8       |       | 要望番号1と重複、歩道一部設置(R5)  |
| 伊賀良小学校 | 9           |               |                | 市道伊賀良108号線                    | ～県道駄科大瀬川線 河川沿い  | A・B・E   |        |       | ②     | R8       |       | 歩道整備   |
| 伊賀良小学校 | 11          |               |                | 市道伊賀良39号線                     | 育良町方面～母子寮橋まで  | A・B     |        |       | ①     | 未定       |       | 道路改良(地元調整中)  |
| 伊賀良小学校 | 12          |               |                | 2-20号野池大原線                    | 407号線交差点～山麓線方面へ   | A・B・E   |        |       | ②     | 未定       |       | 水路の有蓋化(対策内容再検討)  |
| 旭ヶ丘中学校 |             |               | R7旭ヶ丘中1        | 時又中村線                         | 中村保育園前  | A・B・E   |        |       | ①     | R14      |       | 道路築造工(R8着手)  |
| 鼎小学校   | 2           |               |                | 市道1-27号大休妙琴線                  | 切石 生コン出入口横断歩道   | B       |        |       | ①     | R15      |       | 道路改良   |
| 鼎小学校   | 28          |               |                | 市道2-87号、県347号線交差点             | 中平 鼎児童センター前交差点、ブル横市道  | B       |        |       | ①⑩    | R7       |       | ゾーン30済(H30) 道路改良を検討<br>水路蓋掛け実施予定<br>歩道の設置・拡幅                 |
| 鼎小学校   | 38          |               |                | 県道青木東線                        | 下山  | AB      |        |       | ①     | 未定       |       | 歩道の設置・拡幅   |
| 鼎小学校   | 39          |               |                | 市道鼎29号線                       | かなえ典礼倉庫～100m間   | B       |        |       | ②     | R9       |       | 水路有蓋化  |
| 鼎小学校   |             | 鼎小学校50        |                | 県道青木東線                        | 鼎さわやかロード 全体   | E       | ①      |       | ア     | 未定       |       | 歩道の設置・拡幅<br>R3通学路合同点検対策:ドットライン設置(R5、R7)、外側線引き直し(R4)          |
| 鼎小学校   |             | 鼎小学校52        |                | 市道大休妙琴線                       | 鼎切石   | B       | ③      |       | ア、ウ   | R8       |       | 要望番号2と重複<br>対策完了までの間タクシー運行実施<br>R8まで歩道の設置を行い、残りの箇所はグリーンベルト設置 |
| 鼎小学校   |             |               | R7鼎小1          | 鼎一色線 吉政一色線                    | 鼎一色   | D・E     |        |       | ④     | R8       |       | 路面標示   |
| 上郷小学校  |             |               | R7上郷小1         | 市道御殿山線と上郷91号線および同219号線の交差点    | 旧南保育園前  | E       |        |       | ③・④   | R8       |       | 停止線の路面標示・ガードレールの設置   |
| 高陵中学校  | 1           |               |                | 県道市場桜町線                       | 上郷  | A・B     |        |       | ①     | R9       |       | 歩道整備・道路拡幅  |
| 上郷小高陵中 |             |               | R5上郷小高陵中1      | 市道1-85号桜畑線ほか                  | 上郷地区北区ゾーン30エリア  | A・B・E   |        |       | ⑩     | R8       |       | ゾーン30プラス整備計画に基づき対策実施<br>(物理的デバイス、看板設置、路面標示、スムーズ横断歩道設置(R6)ほか) |
| 上郷小高陵中 |             |               | R5上郷小高陵中2      | 市道1-84号南線ほか                   | 上郷地区南区ゾーン30エリア  | A・B・E   |        |       | ⑩     | R8       |       | スムーズ横断歩道設置R7 物理的デバイス、看板設置、路面標示ほかを予定                          |